

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 5 工区改良工事
工事地名	大分県日田市大字川下地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	355日間	自	令和 8年 9月11日
		至	令和 9年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 5 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	73,514,588		
道路土工	式	1	1,893,900		
路床盛土工 (ICT)	式	1	1,893,900	路床盛土 (ICT)	540 m3
				土砂等運搬	600 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) ;	
				積込 (ルース)	600 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
舗装工	式	1	4,816,246		
コンクリート舗装工	式	1	4,816,246	下層路盤 (歩道部)	1,450 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	
				コンクリート舗装	1,480 m2
				18-8-25 (20) (高炉) 舗装厚 70mm ;	
				目地板	14 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
排水構造物工	式	1	19,695,752		
作業土工	式	1	84,672	床掘り	1 式
				土砂 ;	
側溝工	式	1	19,611,080	管 (函) 渠型側溝	982 m
				標準型 300 縦断用 上部勾配付 ;	
				管 (函) 渠型側溝	44 m
				集水型 300 縦断用 上部勾配付 グレーチング付 ;	
				管 (函) 渠型側溝	44 m
				砂溜桝型 300 縦断用 上部勾配付 グレーチング付 ;	
縁石工	式	1	12,176,600		
縁石工	式	1	12,176,600	歩車道境界ブロック	1,070 m
				一般部 片面R C種 (180/210×300×2000) ;	
道路付属施設工	式	1	31,635,874		

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 5 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工	式	1	26,918,594	地中配管 難燃FEP 50mm ;	80	m
				地中配管 角型難燃FEP 50mm ;	13,764	m
				ヘルマウス 難燃FEP用 50mm用 ;	10	個
				ロングヘルマウス 角型難燃FEP 50mm用 L=150mm ;	36	個
				ロングヘルマウス 角型難燃FEP 50mm用 L=200mm ;	269	個
				呼び線 φ 4mm ;	11,153	m
				呼び線 φ 6mm ;	2,691	m
				中詰砂	662	m3
				現場打ハントホル (タイプ HLC) 400×800 18-8-25(20) (高炉) ;	2	箇所
				現場打ハントホル (タイプ HRA) 470×820 18-8-25(20) (高炉) ;	6	箇所
ハントホル工	式	1	4,717,280	現場打ハントホル (タイプ HRB) 470×1690 18-8-25(20) (高炉) ;	3	箇所
				現場打ハントホル (タイプ HLA) 620×820 18-8-25(20) (高炉) ;	4	箇所
				現場打ハントホル (タイプ HLB) 620×1690 18-8-25(20) (高炉) ;	3	箇所
				ハントホル蓋 (タイプ HLC) 400×800用(N8K) 鍵付き ;	2	箇所
				ハントホル蓋	6	箇所

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 5 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(タイプ HRA) 470×820用(2分割) 溶融亜鉛メッキ; ハンドホルル蓋 3 箇所 (タイプ HRB) 470×1690用(4分割) 溶融亜鉛メッキ; ハンドホルル蓋 4 箇所 (タイプ HLA) 620×820用(2分割) 溶融亜鉛メッキ; ハンドホルル蓋 3 箇所 (タイプ HLB) 620×1690用(4分割) 溶融亜鉛メッキ;
応急処理工	式	1	3, 296, 216	
応急処理事業工	式	1	3, 296, 216	応急作業 1 式
直接工事費	式	1	73, 514, 588	
共通仮設費	式	1	8, 069, 230	
共通仮設費	式	1	681, 230	
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	617, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7, 388, 000	
純工事費	式	1	81, 583, 818	
現場管理費	式	1	24, 524, 000	
工事原価	式	1	106, 107, 818	

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 5 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	19,352,182	
工事価格	式	1	125,460,000	