積算内訳書

１．工事名

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事
工事地名	大分県大分市大字横瀬地先

２．工事内容

１）　事務所名　　大分河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事
３）　工　　期　　179日間　　自　令和 8年 9月18日
　　至　令和 9年 3月15日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電線共同溝	式	1	68,969,425			
仮設工	式	1	2,377,001			
土留･仮締切工	式	1	1,632,001	軽量鋼矢板(電線共同溝) 3型；	1	式
交通管理工	式	1	745,000	交通誘導警備員	1	式
舗装版撤去工	式	1	944,227			
舗装版破砕工	式	1	944,227	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	750	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm；	276	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
開削土工	式	1	9,229,872			
掘削工	式	1	2,937,060	開削掘削	1	式
埋戻し工	式	1	3,439,052	埋戻し・締固め 土砂；	1	式
				埋戻し・締固め 中埋砂；	1	式
残土処理工	式	1	2,853,760	土砂等運搬	1	式
				残土等処分 玉石混り土砂；	1	式
電線共同溝工	式	1	46,333,765			
管路工(管路部)	式	1	27,725,637	埋設管路 角型多条電線管 難燃性(FEP) 径100mm；	2,121	m
				埋設管路	448	m

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				角型多条電線管 難燃性(FEP) 径150mm；		
				埋設管路	356	m
				PV管 直管 径50mm；		
				埋設管路	42	m
				PV管 曲管 3R 径50mm；		
				埋設管路	72	m
				PV管 曲管 5R 径50mm；		
				埋設管路	64	m
				PV管 曲管 10R 径50mm；		
				埋設管路	280	m
				共用FA管 直管 径150mm；		
				埋設管路	44	m
				共用FA管 曲管 10R 径150mm；		
				埋設管路	199	m
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(直管)（さや管 50mm×7）径200mm；		
				埋設管路	37	m
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(曲管 10R)（さや管 50mm×7）径200m ；		
				埋設管路	3	箇所
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(ｽﾗｲﾄﾞ管)（さや管 50mm×7）径200mm ；		
				埋設管路	6	箇所
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(ﾛｰﾀｽ管) 径200mm ﾎﾞﾙﾄ固定式；		
				埋設管路	160	m
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(直管)（さや管 50mm×10）径250mm；		
				埋設管路	26	m
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(曲管 10R)（さや管 50mm×10）径250m m；		
				埋設管路	2	箇所
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(ｽﾗｲﾄﾞ管)（さや管 50mm×10）径250mm ；		
				埋設管路	5	箇所
				ﾎﾞﾃﾞｨ管(ﾛｰﾀｽ管) 径250mm ﾎﾞﾙﾄ固定式；		
				管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	202	個

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				PV管 径50mm用；		
				管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	154	個
				共用FA管 径150mm用；		
				管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	199	個
				ﾎﾞﾃﾞｨ管 径200mm用；		
				管路受台(ｽﾍﾟｰｻ)	168	個
				ﾎﾞﾃﾞｨ管 径250mm用；		
				中間継手	2	個
				共用FA管 径150mm用 ﾔﾘﾄﾘ継手；		
				管端ｷｬｯﾌﾟ	2	個
				角型多条電線管 難燃性(FEP) 径150mm用；		
				管端ｷｬｯﾌﾟ	2	個
				PV管 径50mm用；		
				管端ｷｬｯﾌﾟ	2	個
				共用FA管 径150mm用；		
				管端ｷｬｯﾌﾟ	1	個
				ﾎﾞﾃﾞｨ管 径250mm用；		
				ﾘｰﾄﾞ線	3,453	m
				通信用 径4mm；		
				ﾘｰﾄﾞ線	2,568	m
				電力用 径6mm；		
				埋設表示ｼｰﾄ	2,202	m
				150mm 2倍；		
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ	1	個
				可とう電線管 難燃性(FEP) 径100mm用；		
				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	9	個
				角型多条電線管 難燃性(FEP) 径100mm用(L150m		
				mﾀｲﾌﾟ)；		
				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	37	個
				角型多条電線管 難燃性(FEP) 径100mm用(L200m		
				mﾀｲﾌﾟ)；		
				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	10	個
				角型多条電線管 難燃性(FEP) 径150mm用(L200m		
				mﾀｲﾌﾟ)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PV管 径50mm用；	45	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PV管 径75mm用；	2	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 共用FA管 径150mm用；	8	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾞﾃﾞｨ管 径200mm用 ｲﾝｻｰﾄ付；	8	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾞﾃﾞｨ管 径250mm用 ｲﾝｻｰﾄ付；	4	個
				防水栓 角型多条電線管 難燃性(FEP) 径100mm用；	20	個
				防水栓 角型多条電線管 難燃性(FEP) 径150mm用；	10	個
				防水栓 PV管 径50mm用；	8	個
				防水栓 共用FA管 径150mm用；	4	個
				防水栓 ﾎﾞﾃﾞｨ管 径250mm用；	4	個
管路防護工	式	1	465,400	防護鉄板 t=16mm ｽﾞﾚ止め付き；	5	m2
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	式	1	18,142,728	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 電力系 1200×1800×3000(車道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ・ 鉄蓋含む；	3	個
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 電力系 1500×1800×3500(車道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ・ 鉄蓋含む；	1	個
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 通信系 1400×1800×3000(車道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ・ 鉄蓋含む；	1	個
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 通信系 950×1500×2200(歩道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ・ 鉄蓋含む；	2	個

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 通信系 950×1500×2200(車道部) 調整ﾌﾞﾛｯｸ･ 鉄蓋含む；	1	個
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 通信系 500×1050×2000(歩道部) 調整ﾗｲﾅｰ･角 型鉄蓋含む；	3	個
				基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	51	m2
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ 敷厚10cm；	37	m2
				電線共同溝用ｽﾃﾝﾚｽ製内蓋 φ740 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付；	4	箇所
				接地 D種；	11	箇所
付帯設備工	式	1	730,163			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	730,163	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 電力機器用 SWT用 420×750×1200 底版なし；	1	箇所
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 電力機器用 TR-I 470×800×1000；	1	箇所
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 電力機器用 LB-I 330×590×610；	1	箇所
				基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；	3	m2
				接地 A種；	2	箇所
				接地 D種；	1	箇所
舗装工	式	1	1,821,297			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,821,297	下層路盤(歩道部) (車道復旧部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚190mm；	70	m2
				下層路盤(歩道部)	203	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（車道復旧部） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚350mm； 上層路盤(歩道部) （車道復旧部） 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm； 上層路盤(歩道部) （車道復旧部） 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下；	70 203 244 29	m2 m2 m2 m2
除草工	式	1	911,060			
道路除草工	式	1	911,060	道路除草(複合) 肩掛式； 除草処分	7,000 4	m2 t
応急処理工	式	1	6,622,040			
応急処理作業工	式	1	6,622,040	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	68,969,425			
共通仮設費	式	1	7,062,863			
共通仮設費	式	1	1,538,863			
運搬費	式	1	282,733	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	678,130	土質等試験費 地質調査費 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	大分２１０号横瀬第１工区（上り線）電線共同溝（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	578,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,524,000	
純工事費	式	1	76,032,288	
現場管理費	式	1	27,123,000	
工事原価	式	1	103,155,288	
一般管理費等	式	1	18,844,712	
工事価格	式	1	122,000,000	