積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事
工事地名	大分県宇佐市南宇佐地先

２．工事内容

１）　事務所名　　大分河川国道事務所　計画課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　366日間　　自　令和 8年 9月30日
　　至　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	42,263,141			
道路土工	式	1	1,997,520			
掘削工	式	1	164,850	掘削	30	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；		
				土砂等運搬	30	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
路体盛土工	式	1	1,832,670	路体(築堤)盛土	210	m3
				2.5m未満；		
				土砂等運搬	240	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	240	m3
				土砂 小規模(標準)；		
地盤改良工	式	1	9,809,496			
地盤補強工	式	1	9,809,496	地盤補強	228	袋
				袋状補強材 1000×1000×250；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	26,310,728			
作業土工	式	1	5,458,847	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
残土処理工	式	1	354,849	整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	20,497,032	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (3号) 内幅 1.2m 内高 1.0m； 点検口 □600×600 18-8-25(20)(高炉)；	116 1	m 箇所
構造物撤去工	式	1	2,668,230			
防護柵撤去工	式	1	156,660	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-2B； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) Gp-Bp-2E； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 柵高1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用；	6 29 95	m m m
標識撤去工	式	1	31,070	標識撤去 標識板再利用撤去；	1	基
構造物取壊し工	式	1	1,525,774	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 30cm； 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 20cm；	62 48 15 15 4 250 76 45 45	m3 m3 m m m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物撤去工	式	1	3,468	暗渠排水管撤去	11	m
				撤去 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 管径100㎜；		
				蓋版撤去	6	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴380×300用；		
運搬処理工	式	1	951,258	殻運搬	62	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	48	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	14	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	13	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	9	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	71	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	48	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	14	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	14	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	2.17	t
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ、転落防止柵、標識柱、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管；		
道路付属施設工	式	1	1,477,167			
作業土工	式	1	39,669	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				ﾌｨﾙﾀｰ材(砂)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
残土処理工	式	1	1,337	整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
配管･配線工	式	1	477,221	地中配管 　波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 径 30mm；	2	m
				地中配管 　波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 径 40mm；	2	m
				屋外配管 　厚鋼電線管 径 28mm；	14	m
				屋外配管 　厚鋼電線管 径 36mm；	7	m
				屋外配管 　厚鋼電線管 径 42mm；	7	m
				屋外配管 　金属製可とう電線管 径 38mm；	1	m
				屋外配管 　金属製可とう電線管 径 50mm；	1	m
				屋外配管 　耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 36mm；	1	m
				屋外配管 　耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 径 42mm；	1	m
				電線管固定金具 　自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 適用径φ195～370；	12	個
				鋼製電線管用附属品 　厚鋼電線管用 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G28；	2	個
				鋼製電線管用附属品 　厚鋼電線管用 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G36；	1	個
				鋼製電線管用附属品 　厚鋼電線管用 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G42；	1	個
				金属製可とう電線管用附属品 　厚鋼用 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 38mm；	1	個

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				金属製可とう電線管用附属品 　厚鋼用 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 50mm； 金属製可とう電線管用附属品 　厚鋼用 防水型ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 38mm； 金属製可とう電線管用附属品 　厚鋼用 防水型ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 50mm； 硬質ビニル電線管用附属品 　耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 36mm； 硬質ビニル電線管用附属品 　耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ 42mm； 波付硬質合成樹脂管用附属品 　異種管接続材 FEP用 30mm(G28⇔FEP30)； 波付硬質合成樹脂管用附属品 　異種管接続材 FEP用 40mm(HIVE36⇔FEP40)； 波付硬質合成樹脂管用附属品 　異種管接続材 FEP用 40mm(HIVE42⇔FEP40)； 波付硬質合成樹脂管用附属品 　ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP用 30mm； 波付硬質合成樹脂管用附属品 　ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP用 40mm； 埋設標識ｼｰﾄ敷設 　150mm 2倍；	1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2	個 個 個 個 個 組 組 組 個 個 m
引込柱設置工	式	1	219,200	引込柱設置 　高さ 10m 末口径19cm 3.5kN；	1	本
分電盤設置工	式	1	318,140	屋外分電盤設置 　屋根付･3P･100A×２； 接地 　D種；	1 1	面 箇所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工	式	1	421,600	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 　900×900×600 鉄蓋(φ600 T-25)；	1	箇所
舗装	式	1	42,098,931			
舗装工	式	1	13,358,506			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路面切削工	式	1	305,409	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	376	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	19	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	19	m3
舗装打換え工	式	1	8,339,131	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	270	m
				舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	270	m
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm 掘削深さ40cmを超え80cm以下；	71	m2
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm 掘削深さ80cmを超え120cm以下；	2	m2
				舗装版破砕(急速施工) Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 50cm 掘削深さ40cmを超え80cm以下；	373	m2
				舗装版破砕(急速施工) Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版 舗装版厚 50cm 掘削深さ80cmを超え120cm以下；	31	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	11	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	121	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	80	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	131	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	80	m3
				土砂等運搬	120	m3

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	120	m3
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				下層路盤	474	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 450mm；		
				上層路盤	474	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；		
				基層	474	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm；		
				中間層	474	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,194,310	下層路盤(歩道部)	188	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(歩道部)	90	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	4	m2
				(車道復旧部)		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				下層路盤(歩道部)	94	m2
				(車道復旧部)		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 450mm；		
				上層路盤(歩道部)	90	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				上層路盤(歩道部)	94	m2
				(車道復旧部)		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm；		
				基層(車道・路肩部)	94	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.		
				4m未満；		
				基層(歩道部)	42	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.		
				4m以上；		
				中間層(車道・路肩部)	94	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 平均幅員 1.		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4m未満； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 平均幅員 1. 4m未満； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 平均幅員 1. 4m以上； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 平均幅員 1. 4m以上； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 平均幅員 1. 4m以上；	4 188 48 42	m2 m2 m2 m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	2,488,800	表層(車道・路肩部) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAsﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員 3.0m超；	976	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	30,856	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 100mm；	7 7	m2 m2
排水構造物工	式	1	3,412,957			
作業土工	式	1	306,508	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し ﾌｨﾙﾀｰ材(砂)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	2,252,250	管(函)渠型側溝 300×300×2000 路面露出150；	117	m

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
管渠工	式	1	260,619	暗渠排水管	1	m
				硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 管径100mm；		
				暗渠排水管	14	m
				硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 管径150mm；		
				巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	0.09	m3
				18-8-40(高炉)；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	593,580	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	6	箇所
				300×300×1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付；		
縁石工	式	1	2,833,361			
作業土工	式	1	60,798	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
残土処理工	式	1	5,851	整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
縁石工	式	1	2,766,712	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	29	m
				(A型)		
				一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	54	m
				(D型)		
				一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	56	m
				(I型)		
				一般部 片面R A種(150/170×200×2000)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	31	m
				(J型)		
				一般部 片面R B種(180/205×250×2000)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3	m

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(B型) 切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5	m
				(E型) 切下部 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	16	m
				(C型) 乗入部 B種(180/190×100×600)；		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	28	m
				(F型) 乗入部 B種(180/190×100×600)；		
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	2	m
				(A) A種(120×120×600)；		
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	28	m
				(B) A種(120×120×600)；		
防護柵工	式	1	6,876,807			
路側防護柵工	式	1	1,978,880	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	11	m
				Gp-Bp-2E 20m未満 曲線部補正無 景観塗装品(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	102	m
				Gp-Bp-2B 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)；		
作業土工	式	1	110,064	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
残土処理工	式	1	8,359	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
防護柵基礎工	式	1	4,779,504	車両防護柵基礎 連続ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 幅40cm 高さ45cm B種；	128	m
標識工	式	1	78,475			
作業土工	式	1	6,775	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
小型標識工	式	1	71,700	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 3.7m 2基以下 下地亜鉛 ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)； 標識板 再利用品(警戒標識)；	1 1	基 枚
区画線工	式	1	146,884			
区画線工	式	1	146,884	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	350 2	m m
仮設工	式	1	15,391,941			
土留･仮締切工	式	1	5,144,000	たて込み簡易土留	1	式
仮設進入路工	式	1	1,083,641	進入路盛土 設置･撤去； 暗渠排水管 設置･撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 管径600mm ；	30 28	m3 m

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				下層路盤(車道・路肩部)	143	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	143	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ;		
				舗装版破砕	140	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm ;		
				殻運搬	7	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻処分	7	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				支給品運搬	0.11	t
				暗渠排水管 ;		
				現場発生品運搬	0.14	t
				暗渠排水管 ;		
交通管理工	式	1	9,164,300	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	84,362,072			
共通仮設費	式	1	12,725,745			
共通仮設費	式	1	1,817,745			
運搬費	式	1	582,315	建設機械運搬費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	553,430	地質調査費	1	式
				防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	682,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,908,000			
純工事費	式	1	97,087,817			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度南宇佐地区歩道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	31,798,000	
工事原価	式	1	128,885,817	
一般管理費等	式	1	22,894,183	
工事価格	式	1	151,780,000	