

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大分川管内河川維持管理工事
工事地名	大分川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度大分川管内河川維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	57,954,651			
除草工		式	1	56,581,055			
堤防除草工		式	1	32,307,745	除草	15,500	m2
					肩掛式 飛び石防護有り；		
					除草	139,000	m2
					肩掛式 飛び石防護無し；		
					除草	758,000	m2
					遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
					集草	155,000	m2
					人力；		
					集草	758,000	m2
					ハッドガイト式（集草幅200cm）；		
					梱包	912,000	m2
					積込・荷卸	912,000	m2
					運搬（堤防除草）	182,000	m2
					L=2.5km以下；		
					運搬（堤防除草）	730,000	m2
					L=15.5km以下；		
堤防除草工		式	1	24,273,310	除草	9,900	m2
					肩掛式 飛び石防護有り；		
					除草	89,000	m2
					肩掛式 飛び石防護無し；		
					除草	614,000	m2
					遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
					集草	98,900	m2
					人力；		
					集草	614,000	m2
					ハッドガイト式（集草幅200cm）；		
					梱包	713,000	m2
					積込・荷卸	713,000	m2
					運搬（堤防除草）	143,000	m2
					L=2.5km以下；		

積算内訳書

工事名	令和8年度大分川管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草) L=15.5km以下；	570,000	m2
堤防養生工	式	1	113,383			
芝養生工	式	1	16,551	抜根 抜根+集草； 梱包 積込・荷卸 運搬(堤防除草) L=2.5km以下； 運搬(堤防除草) L=15.5km以下；	200 200 200 100 100	m2 m2 m2 m2 m2
伐木除根工	式	1	96,832	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木； 処分費 伐木 幹・枝葉； 処分費 伐木 根；	100 17 1 1	m2 m3 t t
河川土工	式	1	133,600			
掘削工	式	1	33,770	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	100	m3
盛土工	式	1	22,131	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	90	m3
法面整形工	式	1	68,225	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 50	m2 m2
残土処理工	式	1	9,474	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 10	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度大分川管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法覆護岸工	式	1	25,450	
かご工	式	1	25,450	じゃかご 5 m 径45cm 割栗石 150-200mm ;
根固め工	式	1	102,750	
根固めブロック工	式	1	102,750	袋詰玉石 5 袋 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm) ;
構造物補修工	式	1	70,020	
付属物補修工	式	1	70,020	階段補修 1 箇所 18-8-40(高炉) ;
付帯道路工	式	1	156,814	
作業土工	式	1	20,460	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	3,524	整地 1 式 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
アスファルト舗装工	式	1	129,325	下層路盤(車道・路肩部) 50 m2 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 50 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ;
区画線工	式	1	3,505	熔融式区画線 10 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;
管理用通路工	式	1	106,125	

積算内訳書

工事名	令和8年度大分川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	6,739	床掘り 土砂；	1 式
コンクリート舗装工	式	1	99,386	コンクリート 18-8-25(高炉) t=100；	31 m2
付属物設置工	式	1	50,200		
防護柵工	式	1	50,200	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ビーム コンクリート建込用 景観塗装品(ダークブラウン)；	5 m
清掃工	式	1	64,470		
塵芥処理工	式	1	64,470	堆積塵芥収集(機械処理) 木くず； 処分費 木くず；	10 m3 1 t
植栽維持工	式	1	74,340		
樹木・芝生管理工	式	1	74,340	人工張芝 ワ付；	100 m2
応急処理工	式	1	337,130		
応急処理作業工	式	1	337,130	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	46,915		
構造物取壊し工	式	1	30,131	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	3 m3 5 m 10 m2
運搬処理工	式	1	16,784	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	3 m3 0.5 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度大分川管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	92,399	
工事用道路工	式	1	16,399	敷砂利 (設置・撤去)
交通管理工	式	1	76,000	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	57,954,651	
共通仮設費	式	1	4,485,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,485,000	
純工事費	式	1	62,439,651	
現場管理費	式	1	21,464,000	
工事原価	式	1	83,903,651	
一般管理費等	式	1	14,696,349	
工事価格	式	1	98,600,000	