

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大野川上流管内河川維持管理工事
工事地名	大野川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度大野川上流管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	28,450,693			
除草工	式	1	27,481,424			
堤防除草工	式	1	12,966,904	除草	2,700	m2
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	24,100	m2
				肩掛式 飛び石防護無し；		
				除草	424,000	m2
				遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
				集草	26,800	m2
				人力；		
				集草	411,000	m2
				ハッドガイト式（集草幅200cm）；		
梱包	438,000	m2				
積込・荷卸	438,000	m2				
運搬（堤防除草）	438,000	m2				
L=2.5km以下；						
堤防除草工	式	1	14,422,198	除草	3,000	m2
				肩掛式 飛び石防護有り；		
				除草	27,200	m2
				肩掛式 飛び石防護無し；		
				除草	470,000	m2
				遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
				集草	30,200	m2
				人力；		
				集草	456,000	m2
				ハッドガイト式（集草幅200cm）；		
梱包	487,000	m2				
積込・荷卸	487,000	m2				
運搬（堤防除草）	487,000	m2				
L=2.5km以下；						
堤防除草工	式	1	46,161	除草	6,900	m2
				遠隔操縦式（刈幅185cm）；		

積算内訳書

工事名	令和8年度大野川上流管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防除草工	式	1	46,161	除草	6,900 m2
				遠隔操縦式（刈幅185cm）；	
堤防養生工	式	1	126,418		
芝養生工	式	1	8,200	抜根	100 m2
				抜根+集草；	
				梱包	100 m2
				積込・荷卸	100 m2
				運搬（堤防除草）	100 m2
				L=2.5km以下；	
伐木除根工	式	1	118,218	伐木・伐竹（複合）	100 m2
				伐木（機械施工）除根有り；	
				伐木伐竹運搬	17 m3
				伐木；	
				処分費	1 t
				伐木 幹・枝葉；	
				処分費	1 t
				伐木 根；	
河川土工	式	1	133,600		
掘削工	式	1	33,770	掘削	100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	22,131	路体（築堤）盛土	90 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	68,225	法面整形（切土部）	50 m2
				現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形（盛土部）	50 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	9,474	整地	10 m3
				敷均し（ルース）；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	
法覆護岸工	式	1	25,450		

積算内訳書

工事名	令和8年度大野川上流管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
かご工	式	1	25,450	じゃかご 径45cm 割栗石 150-200mm；	5 m
根固め工	式	1	61,650		
根固めブロック工	式	1	61,650	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)；	3 袋
構造物補修工	式	1	70,020		
付属物補修工	式	1	70,020	階段補修 18-8-40(高炉)；	1 箇所
付帯道路工	式	1	43,033		
作業土工	式	1	11,892	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
残土処理工	式	1	3,524	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
アスファルト舗装工	式	1	25,865	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；	10 m2 10 m2
区画線工	式	1	1,752	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	5 m
付属物設置工	式	1	50,200		
防止柵工	式	1	50,200	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ビーム コンクリート建込用 景観塗装品(ダークブラウン)；	5 m

積算内訳書

工事名	令和8年度大野川上流管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
清掃工		式	1	40,520		
塵芥処理工		式	1	40,520	堆積塵芥収集(機械処理)	5 m3
					木くず；	
					処分費	1 t
					木くず；	
植栽維持工		式	1	37,170		
樹木・芝生管理工		式	1	37,170	人工張芝	50 m2
					ワ付；	
応急処理工		式	1	272,294		
応急処理作業工		式	1	272,294	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	46,915		
構造物取壊し工		式	1	30,131	コンクリート構造物取壊し	3 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	5 m
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破碎	10 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	
運搬処理工		式	1	16,784	殻運搬	3 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	0.5 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	3 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	0.5 m3
					アスファルト殻；	
仮設工		式	1	61,999		
工事用道路工		式	1	16,399	敷砂利	1 式
					(設置・撤去)	

積算内訳書

工事名	令和8年度大野川上流管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	45,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28,450,693	
共通仮設費	式	1	2,398,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,398,000	
純工事費	式	1	30,848,693	
現場管理費	式	1	11,656,000	
工事原価	式	1	42,504,693	
一般管理費等	式	1	8,065,307	
工事価格	式	1	50,570,000	