

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大分河川国道管内舗装修繕外工事
工事地名	大分県別府市、速見郡日出町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	107日間	自	令和 8年10月 1日
		至	令和 9年 1月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８年度大分河川国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	45,425,925	
舗装工	式	1	31,512,429	
切削オーバーレイ工	式	1	31,512,429	切削オーバーレイ (夜間) 切削7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASポリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻； 殻処分 (夜間) アスファルト殻；
区画線工	式	1	1,769,996	
区画線工	式	1	1,769,996	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 (夜間)

積算内訳書

工事名	令和8年度大分河川国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
電線共同溝工	式	1	9,532,000	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	9,532,000	電線共同溝用ステンレス製内蓋 5 箇所 1410×2000-A シリンダー錠付； 電線共同溝用ステンレス製内蓋 1 箇所 1410×2000-B1 シリンダー錠付； 電線共同溝用ステンレス製内蓋 4 箇所 1410×2000-B2 シリンダー錠付；
道路付属施設工	式	1	286,000	
道路付属物工	式	1	286,000	車線分離標 10 本 (夜間) φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	2,325,500	
交通管理工	式	1	2,325,500	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	45,425,925	
共通仮設費	式	1	8,278,230	
共通仮設費	式	1	1,138,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	932,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度大分河川国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	7,140,000	
純工事費	式	1	53,704,155	
現場管理費	式	1	18,597,000	
工事原価	式	1	96,720,331	
一般管理費等	式	1	17,239,669	
工事価格	式	1	113,960,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度大分河川国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	14,067,176	
舗装工	式	1	12,246,841	
切削オーバーレイ工	式	1	12,246,841	切削オーバーレイ (夜間) 切削7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質 I (13) 舗装厚50mm ; 2,740 m2 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 ; 137 m3 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ; 137 m3
区画線工	式	1	670,335	
区画線工	式	1	670,335	熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 650 m 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 120 m 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 80 m 熔融式区画線 (夜間) 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 90 m 熔融式区画線 (夜間) 60 m

積算内訳書

工事名	令和8年度大分河川国道管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路付属施設工	式	1	286,000	
道路付属物工	式	1	286,000	車線分離標 10 本 (夜間) φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	864,000	
交通管理工	式	1	864,000	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	14,067,176	
共通仮設費	式	1	3,124,000	
共通仮設費	式	1	304,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	162,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,820,000	
純工事費	式	1	17,191,176	
現場管理費	式	1	7,228,000	
工事原価	式	1	24,419,176	