

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度ななせダム管内維持管理工事（令和8年度）
工事地名	大分県大分市大字下原地先～大分市大字荷尾杵地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	ダム管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	22,300,579	
除草工	式	1	7,645,600	
堤防除草工	式	1	7,645,600	除草工（複合） 50,400 m2 除草処分 40 t
維持修繕工	式	1	5,966,500	
応急処理事業工	式	1	5,966,500	応急作業 1 式
道路清掃工	式	1	120,700	
排水施設清掃工	式	1	120,700	側溝清掃（人力） 100 m 有蓋 コンクリート蓋；
河川土工	式	1	422,940	
掘削工	式	1	422,940	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 300 m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 300 m3 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	2,098,000	
植生工	式	1	1,031,000	植生基材吹付 100 m2 8cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；
法面吹付工	式	1	1,067,000	モルタル吹付 100 m2 高炉セメント 厚8cm；
排水構造物工	式	1	1,891,300	
作業土工	式	1	210,000	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂 土砂；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	1,422,100	プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300×300； 側溝蓋 300 41.2×9.5×50；	50 m 100 枚
防草コンクリート	式	1	259,200	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	50 m2
付属物設置工	式	1	2,648,010		
防護柵工	式	1	611,000	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	50 m
防止柵工	式	1	1,555,810	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 350×350×600； 金網・支柱（立入防止柵） 1.8m 2m； 門扉 片開き； 転落（横断）防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	26 基 50 m 1 基 50 m
境界杭工	式	1	83,100	境界杭 100*100*800 根巻き基礎無し；	10 本
付属物設置工	式	1	398,100	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850 mm；	10 本
舗装工	式	1	636,900		
アスファルト舗装工	式	1	636,900	表層（車道・路肩部） 密粒度アスコン（20） 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下；	300 m2
区画線工	式	1	70,100		
区画線工	式	1	70,100	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	524,250	
構造物取壊し工	式	1	524,250	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物； 舗装版破碎運搬処理 アスファルト舗装 舗装版厚5cm； 15 m3 300 m2
仮設工	式	1	276,279	
土留・仮締切工	式	1	276,279	土のう Φ110×H108； 1 式
直接工事費	式	1	22,300,579	
共通仮設費	式	1	1,682,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,682,000	
純工事費	式	1	23,982,579	
現場管理費	式	1	8,253,000	
工事原価	式	1	32,235,579	
一般管理費等	式	1	6,304,421	
工事価格	式	1	38,540,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度ななせダム管内維持管理工事（令和9年度）
工事地名	大分県大分市大字下原地先～大分市大字荷尾杵地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	ダム管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	731日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事（令和９年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	22,300,579	
除草工	式	1	7,645,600	
堤防除草工	式	1	7,645,600	除草工（複合） 50,400 m2 除草処分 40 t
維持修繕工	式	1	5,966,500	
応急処理事業工	式	1	5,966,500	応急作業 1 式
道路清掃工	式	1	120,700	
排水施設清掃工	式	1	120,700	側溝清掃（人力） 100 m 有蓋 コンクリート蓋；
河川土工	式	1	422,940	
掘削工	式	1	422,940	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 300 m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 300 m3 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	2,098,000	
植生工	式	1	1,031,000	植生基材吹付 100 m2 8cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；
法面吹付工	式	1	1,067,000	モルタル吹付 100 m2 高炉セメント 厚8cm；
排水構造物工	式	1	1,891,300	
作業土工	式	1	210,000	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂 土砂；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事（令和９年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	1,422,100	プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300×300； 側溝蓋 300 41.2×9.5×50；	50 m 100 枚
防草コンクリート	式	1	259,200	張りコンクリート 18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	50 m2
付属物設置工	式	1	2,648,010		
防護柵工	式	1	611,000	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	50 m
防止柵工	式	1	1,555,810	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 350×350×600； 金網・支柱（立入防止柵） 1.8m 2m； 門扉 片開き； 転落（横断）防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	26 基 50 m 1 基 50 m
境界杭工	式	1	83,100	境界杭 100*100*800 根巻き基礎無し；	10 本
付属物設置工	式	1	398,100	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850 mm；	10 本
舗装工	式	1	636,900		
アスファルト舗装工	式	1	636,900	表層（車道・路肩部） 密粒度アスコン（20）舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m 以下；	300 m2
区画線工	式	1	70,100		
区画線工	式	1	70,100	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	200 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度ななせダム管内維持管理工事（令和９年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	524,250	
構造物取壊し工	式	1	524,250	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物； 舗装版破碎運搬処理 アスファルト舗装 舗装版厚5cm； 15 m3 300 m2
仮設工	式	1	276,279	
土留・仮締切工	式	1	276,279	土のう Φ110×H108； 1 式
直接工事費	式	1	22,300,579	
共通仮設費	式	1	1,682,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,682,000	
純工事費	式	1	23,982,579	
現場管理費	式	1	8,253,000	
工事原価	式	1	32,235,579	
一般管理費等	式	1	6,304,421	
工事価格	式	1	38,540,000	