積算内訳書

１．工事名

工事名	大分５７号平田地区改良工事
工事地名	大分県竹田市大字平田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　佐伯河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　426日間　　自　令和 8年10月 1日
　　至　令和 9年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	74,586,521			
道路土工	式	1	33,452,237			
掘削工(ICT)	式	1	4,657,500	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	15,000	m3
路体盛土工	式	1	2,166,999	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	370	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	90	m3
				整地 (路体外) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	2	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	13,165	路体(築堤)盛土(ICT)	50	m3
路床盛土工	式	1	486,136	路床盛土 2.5m未満；	70	m3
				路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	90	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	11,457	路床盛土(ICT)	30	m3
法面整形工(ICT)	式	1	4,291,324	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	4,540	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	410	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	220,656	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	48	m2
残土処理工	式	1	21,605,000	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	14,230	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	14,200	m3
法面工	式	1	282,572			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
植生工	式	1	282,572	人工張芝 ﾈｯﾄ付；	410	m2
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	15,832,130			
作業土工	式	1	585,173	床掘り(掘削) 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
残土処理工	式	1	384,180	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,159,810	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅57cm 高さ30cm；	11	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 控え450 省力化型；	22	m2
				胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	6	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	3	m2
				胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	6	m3
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) 幅95cm 高さ10cm；	11	m
				目地板 (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ) 瀝青繊維質目地板t=10；	0.3	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	557,991	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m
				18-8-40(高炉) 底幅 62cm 高さ 35cm；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-40(高炉) W=30cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	9	m2
				控え500 省力化型；		
				胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				胴込･裏込材(砕石)	3	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m
				18-8-25(20)(高炉) 幅101cm 高さ10cm；		
				目地板	0.1	m2
				(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,072,486	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m
				18-8-40(高炉) 底幅 62cm 高さ 35cm；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.9	m3
				18-8-40(高炉) W=30cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	20	m2
				控え500 省力化型；		
				胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m3
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				胴込･裏込材(砕石)	6	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m
				18-8-25(20)(高炉) 幅101cm 高さ10cm；		
				目地板	0.3	m2
				(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,599,683	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m
				18-8-40(高炉) 底幅 57cm 高さ 30cm；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3
				18-8-40(高炉) W=30cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	31	m2
				控え450 省力化型；		
				胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m3
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				胴込･裏込材(砕石)	7	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m
				18-8-25(20)(高炉) 幅95cm 高さ10cm；		
				目地板	0.4	m2
				(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	4,482,959	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m
				18-8-40(高炉) 底幅 62cm 高さ 35cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	90	m2
				控え500 省力化型；		
				胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ	29	m3
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				胴込･裏込材(砕石)	27	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m
				18-8-25(20)(高炉) 幅101cm 高さ10cm；		
				目地板	0.2	m2
				(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	5,989,848	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m
				18-8-40(高炉) 底幅 132cm 高さ 20cm；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	77	m2
				控1000；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	60	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	26	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m
				18-8-25(20)(高炉) 幅157cm 高さ10cm；		
				目地板	0.2	m2
				(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	911,994			
作業土工	式	1	26,471	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
残土処理工	式	1	10,629	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	874,894	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	7	m
				内幅0.8m 内高0.6m；		
舗装工	式	1	380,645			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	90,571	下層路盤(車道・路肩部)	28	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚150mm；		
				表層(車道・路肩部)	28	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 3.0m超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	160,717	下層路盤(車道・路肩部)	228	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	129,357	下層路盤(車道・路肩部)	30	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	30	m2
				18-8-25(20)(高炉) 舗装厚100mm；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	16,317,543			
作業土工	式	1	1,258,733	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
残土処理工	式	1	111,817	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	9,511,941	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	7	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	280	m
				(落蓋側溝)		
				300×300 車道縦断用；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	12	m
				(落蓋側溝)		
				300×300 車道横断用；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	95	m
				(落蓋側溝)		
				400×400 車道縦断用；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	9	m
				(落蓋側溝)		
				400×400 車道横断用；		
				側溝蓋	12	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=1000 車道横		
				断用；		
				側溝蓋	9	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(落蓋側溝用) 400用 L=1000 車道横		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				断用；		
管渠工	式	1	689,364	暗渠排水管 鋼管(SGP) 管径100mm；	32	m
				暗渠排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径150mm；	30	m
				削孔 削孔径200mm 削孔深さ60mm；	8	孔
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 重圧管 300型；	10	m
				横断暗渠 300型；	3	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,117,320	現場打ち集水桝 (1,2,3号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×550；	3	箇所
				現場打ち集水桝 (4,5号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (6号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×550；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (7,18号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (8,10,13,14,15号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700；	5	箇所
				現場打ち集水桝 (9号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×950；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (11号) 現場打材 18-8-25(高炉) 600×1300×1150；	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(12号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×700；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(16,17号) 現場打材 18-8-40(高炉) 1200×1200×1600；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ排水桝	6	箇所
				(水田用) 500/360×330×220 調整版含む；		
				蓋	3	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-2 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	9	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	3	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 110°開閉式 2点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	組
				桝穴600×1300用 T-2 並目 110° 開閉式(2枚/組) 2点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
排水工	式	1	2,628,368	小段排水	101	m
				(A) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300；		
				縦排水	12	m
				(A) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300；		
				縦排水	7	m
				(B) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300；		
				側溝蓋	12	枚
				(縦排水部) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 300 40×6×60；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	138	m2
				(小段排水部)		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm； 張りｺﾝｸﾘｰﾄ (縦排水部) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	19	m2
縁石工	式	1	84,197			
作業土工	式	1	3,710	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
縁石工	式	1	80,487	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (巻込部) 178/190×50/70×600；	9	m
応急処理工	式	1	376,280			
応急処理作業工	式	1	376,280	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	3,223,923			
構造物取壊し工	式	1	1,925,283	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm； 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm；	83 20 17 280 13 900	m3 m m m2 m2 m2
運搬処理工	式	1	1,298,640	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬	83 12	m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	90	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	11	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 車道部；		
				殻処分	0.4	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 歩道部；		
				殻処分	173	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				管渠撤去	6	m
				硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径200mm；		
				管渠撤去	4	m
				硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 管径150mm；		
				管渠撤去	4	m
				鋼管(SGP) 管径100mm；		
仮設工	式	1	3,725,000			
交通管理工	式	1	3,725,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	74,586,521			
共通仮設費	式	1	11,418,080			
共通仮設費	式	1	2,378,080			
準備費	式	1	613,080	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	619,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,040,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号平田地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	86,004,601	
現場管理費	式	1	28,364,000	
工事原価	式	1	114,368,601	
一般管理費等	式	1	20,661,399	
工事価格	式	1	135,030,000	