積算内訳書

１．工事名

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事
工事地名	大分県竹田市大字飛田川地先外

２．工事内容

１）	事務所名	佐伯河川国道事務所　工務課	
２）	主 工 種	道路改良工事	
３）	工　　期	449日間	自　令和 8年 9月 8日
			至　令和 9年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	29,669,614			
道路土工	式	1	19,070,600			
掘削工(ICT)	式	1	10,068,300	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	7,000	m3
				掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 3,000m3以上5,000m3未満；	3,000	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	3,000	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	7,000	m3
				土砂等運搬 軟岩；	3,000	m3
残土処理工	式	1	9,002,300	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	10,000	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	7,000	m3
				土砂等運搬 軟岩；	3,000	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	10,000	m3
法面工	式	1	4,561,590			
植生工	式	1	4,561,590	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	690	m2
排水構造物工	式	1	729,800			
排水工	式	1	729,800	小段排水 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300；	28	m
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水)	40	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm；		
応急処理工	式	1	167,735			
応急処理作業工	式	1	167,735	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	95,250			
防護柵撤去工	式	1	6,900	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E；	5	m
構造物取壊し工	式	1	58,710	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	3	m3
運搬処理工	式	1	29,640	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	3 3	m3 m3
仮設工	式	1	5,044,639			
工事用道路工	式	1	1,565,059	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 (搬入) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 敷砂利 (設置) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 敷厚100mm；	80 250 50 240 5 220 430 	m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 仕上り厚150mm；	81	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；	81	m2
				大型土のう 製作･設置；	13	袋
				人工張芝 ﾈｯﾄ付；	220	m2
仮水路工	式	1	2,972,980	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 落蓋式U型側溝 300×300；	2	m
				横断暗渠 600型；	18	m
				耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管) R30 φ900 裏込材(RC-40)；	10	m
				素掘り側溝 W=300 18-8-25(20)(高炉) W/C指定無し；	113	m
				現場打ち集水桝 (1号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号) 現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×1000；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (3号) 現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×1000；	1	箇所
				側溝蓋 落蓋式側溝用蓋 300用；	5	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	506,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	29,669,614			
共通仮設費	式	1	5,464,160			
共通仮設費	式	1	2,123,160			
準備費	式	1	1,226,160	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	299,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,341,000			
純工事費	式	1	35,133,774			
現場管理費	式	1	10,997,000			
工事原価	式	1	59,515,493			
一般管理費等	式	1	11,444,507			
工事価格	式	1	70,960,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	8,329,199			
道路土工	式	1	8,180,199			
掘削工(ICT)	式	1	2,651,059	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	2,800 280 280 3,050	m3 m3 m3 m3
残土処理工	式	1	5,529,140	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	3,100 3,050 3,100	m3 m3 m3
仮設工	式	1	149,000			
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	8,329,199			
共通仮設費	式	1	1,756,520			
共通仮設費	式	1	695,520			
準備費	式	1	587,520	木根等処分費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	108,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,061,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号飛田川地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	10,085,719	
現場管理費	式	1	3,299,000	
工事原価	式	1	13,384,719	