

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度小丸川持田地区河道掘削（その1）工事
工事地名	宮崎県児湯郡高鍋町持田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 8年 8月18日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８年度小丸川持田地区河道掘削（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	57,890,977		
河川土工		式	1	55,696,276		
掘削工 (ICT)		式	1	8,624,821	掘削 (ICT)	16,800 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削 (ICT)	4,700 m3
					土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満；	
積込 (ルース)					1 式	
					土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	869,220	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	3,300 m3
残土処理工		式	1	46,202,235	整地	1 式
					敷均し (ルース)；	
					土砂等運搬	1 式
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
根固め工		式	1	301,936		
捨石工		式	1	301,936	捨石投入 (採取)	113 m3
φ200 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；						
仮設工		式	1	1,892,765		
工事用道路工		式	1	409,565	敷砂利 (設置)	1 式
RC40-0 敷厚 100mm；						
交通管理工		式	1	1,483,200	交通誘導警備員 (B)	103 人日
直接工事費		式	1	57,890,977		

積算内訳書

工事名	令和8年度小丸川持田地区河道掘削（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,384,000	
共通仮設費	式	1	1,655,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	509,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,729,000	
純工事費	式	1	64,274,977	
現場管理費	式	1	17,964,000	
工事原価	式	1	82,238,977	
一般管理費等	式	1	15,471,023	
工事価格	式	1	97,710,000	