

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 2）工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	251日間	自 令和 8年 7月24日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部	式	1	143,351,071			
RC橋脚工	式	1	139,191,802			
作業土工	式	1	1,176,890	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
場所打杭工	式	1	75,602,328	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				場所打杭	11	本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 32.5m；		
				コンクリート取壊し運搬処理	41	m3
橋脚躯体工	式	1	62,412,584	無筋構造物；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
橋脚躯体工	式	1	62,412,584	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				基礎材	120	m2
				再生クワッシュン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しコンクリート	120	m2
橋脚躯体工	式	1	62,412,584	各種 敷厚 10 c m；		
				コンクリート	328	m3
				(底版)		
				コンクリート	272	m3
				(梁・柱・台座)		
				鉄筋	32.59	t

積算内訳書

工事名		油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SD345 D16～D25 ； 鉄筋	32.28	t
				SD345 D29～D32 ； 鉄筋	3.66	t
				SD345 D38 ； 鉄筋	53.35	t
				SD345 D51 ； ガス圧接	106	箇所
				SD345 D29+D29 ； ガス圧接	82	箇所
				SD345 D32+D32 ； 機械式継手	28	箇所
				SD345 D38+D38 ； 機械式継手	196	箇所
				SD345 D51+D51 ； 機械式鉄筋定着加工費	65	箇所
				呼び径D16 ； 機械式鉄筋定着加工費	468	箇所
				呼び径D22 ； 機械式鉄筋定着加工費	938	箇所
				呼び径D25 ； 型枠	1	式
				一般型枠 ； 箱抜き	1	式
				(支承部) 支保	1	式
				40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm] ； 足場	1	式
				安全ネット不要 ；		
応急処理工	式	1	4,029,669			
応急処理事業工	式	1	4,029,669	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	129,600	
交通管理工	式	1	129,600	交通誘導警備員 (B) 9 人日
直接工事費	式	1	143,351,071	
共通仮設費	式	1	19,951,225	
共通仮設費	式	1	6,964,225	
運搬費	式	1	5,855,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,045,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,987,000	
純工事費	式	1	163,302,296	
現場管理費	式	1	45,055,000	
工事原価	式	1	208,357,296	
一般管理費等	式	1	34,812,704	
工事価格	式	1	243,170,000	