

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 1）工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 8年 7月23日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	85,931,901		
RC橋脚工	式	1	81,261,152		
作業土工	式	1	965,990	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
場所打杭工	式	1	36,696,020	場所打杭 杭径 1500mm 杭長(設計長) 24m； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 積込(ルース) 土砂； 整地 土砂(岩塊・玉石混じり土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	8 本 22 m3 1 式 1 式 1 式 1 式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	43,599,142	T型橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25 (20)(高炉)； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D35；	464 m3 26.97 t 14.23 t 4.41 t

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D38 ；	29.94	t
				鉄筋 SD345 D41 ；	4.3	t
				ガス圧接 SD345 D32+D32 ；	70	箇所
				機械式継手 SD345 D38×D38 ；	222	箇所
				機械式継手 SD345 D41×D41 ；	28	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D16 ；	65	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D22 ；	812	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D25 ；	544	箇所
				箱抜き（支承部）	1	式
排水構造物工	式	1	129,997			
作業土工	式	1	28,623	床掘り	1	式
				土砂 ；		
				埋戻し	1	式
				土砂 ；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む） ；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ；		
側溝工	式	1	101,374	プレキャストU型側溝	11	m
				300×300 縦断用 ；		
				側溝蓋 （コンクリート蓋300用）	20	枚
				側溝蓋 （集水蓋300用）	2	枚

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	204,886		
アスファルト舗装工	式	1	204,886	下層路盤(歩道部)	22 m2
				再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 150mm ；	
				上層路盤(歩道部)	22 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ；	
				基層(車道・路肩部)	22 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	
				表層(車道・路肩部)	22 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	
応急処理工	式	1	4,088,070		
応急処理事業工	式	1	4,088,070	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	31,796		
構造物取壊し工	式	1	19,596	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；	
				舗装版破碎	22 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	
運搬処理工	式	1	12,200	殻運搬	2 m3
				アスファルト殻 ；	
				殻処分	2 m3
				アスファルト殻 ；	
仮設工	式	1	216,000		
交通管理工	式	1	216,000	交通誘導警備員 (B)	15 人日
直接工事費	式	1	85,931,901		
共通仮設費	式	1	17,295,225		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路奴久見川橋下部工（P 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,614,225	
運搬費	式	1	5,855,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	695,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,681,000	
純工事費	式	1	103,227,126	
現場管理費	式	1	33,424,000	
工事原価	式	1	136,651,126	
一般管理費等	式	1	24,138,874	
工事価格	式	1	160,790,000	