

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎220号鶯巣2号橋下部工（A1）外工事
工事地名	宮崎県日南市伊比井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	312日間	自 令和 8年 7月24日 至 令和 9年 5月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣２号橋下部工（Ａ１）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	106,278,792		
橋台工	式	1	58,726,549		
作業土工	式	1	1,339,812	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し （裏込め） 基面整正 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
場所打杭工	式	1	29,797,000	場所打杭 （上り線） 杭径 1500mm 杭長（設計長）9.5m； 場所打杭 （下り線） 杭径 1500mm 杭長（設計長）10.5m； 積込（ルーズ） 土砂； 積込（ルーズ） 破碎岩； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 硬岩； 整地 コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	4 本 6 本 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 28 m3
橋台躯体工	式	1	9,928,295	基礎材 再生クラッシュ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート	42 m2 42 m2

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号 鶯巣 2 号 橋 下部 工 (A 1) 外 工 事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				各種 敷厚 10 c m ; コンクリート	141	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;		
				鉄筋 SD345 D13 ;	0. 27	t
				鉄筋 SD345 D16～D25 ;	5. 35	t
				鉄筋 SD345 D29～D32 ;	4. 92	t
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D13 ;	27	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D16 ;	37	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D19 ;	30	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				箱抜き (支承部)	1	式
				足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
橋台躯体工	式	1	17, 661, 442	基礎材	76	m2
				再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下 ; 均しコンクリート	76	m2
				各種 敷厚 10 c m ; コンクリート	302	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;		
				鉄筋 SD345 D13 ;	0. 41	t
				鉄筋 SD345 D16～D25 ;	12. 4	t
				鉄筋 SD345 D29～D32 ;	3. 18	t

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣２号橋下部工（Ａ１）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D13；	45	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D16；	77	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 呼び径D19；	68	箇所
				型枠 一般型枠；	1	式
				箱抜き（支承部）	1	式
				支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；	1	式
				足場 安全ネット不要；	1	式
法覆護岸工	式	1	6,351,250			
作業土工	式	1	211,524	床掘り（掘削）	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1	6,139,726	現場打基礎コンクリート	27	m
				18-8-40（高炉）底幅 43cm 高さ 25cm；		
				現場打小口止コンクリート	1	m3
				18-8-40（高炉）；		
				コンクリート（間知）ブロック積	111	m2
				控え35cm；		
				胴込・裏込材（碎石）	60	m3
				再生碎石 RC-40；		
				目地板 （天端コンクリート）	0.05	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号鶯巣２号橋下部工（Ａ１）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				張りコンクリート	52	m3
				18-8-40(高炉)；		
応急処理工	式	1	20,440,350			
応急処理事業工	式	1	20,440,350	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	164,900			
構造物取壊し工	式	1	164,900	コンクリート取壊し運搬処理	10	m3
				無筋構造物；		
仮設工	式	1	20,595,743			
土留・仮締切工	式	1	13,947,859	鋼矢板	1	式
				III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 0m；		
				袋詰玉石	1	式
				(護岸部)		
運搬処理工	式	1	60,148	現場発生品運搬	1	式
				鋼矢板；		
作業ヤード整備工	式	1	6,072,936	ヤード造成	1	式
				耐圧ポリエチレンリブ管	1	式
				(流用品)		
				φ1650；		
				袋詰玉石	1	式
				(流用品)		
交通管理工	式	1	514,800	交通誘導警備員	18	人日
				(A)		
				交通誘導警備員	13	人日
				(B)		
直接工事費	式	1	106,278,792			

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号 鶯巣 2 号 橋 下部 工 (A 1) 外 工 事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16, 276, 425	
共通仮設費	式	1	5, 861, 425	
運搬費	式	1	4, 969, 200	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64, 225	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	828, 000	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 415, 000	
純工事費	式	1	122, 555, 217	
現場管理費	式	1	35, 222, 000	
工事原価	式	1	157, 777, 217	
一般管理費等	式	1	27, 352, 783	
工事価格	式	1	185, 130, 000	