

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区2号函渠設置工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 8年 8月13日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区2号函渠設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	116,581,670			
カルバート工		式	1	115,958,700			
作業土工		式	1	875,782	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂；		
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
プレキャストカルバート工		式	1	115,082,918	基礎コンクリート	80	m3
					プレキャストボックス	32	m
					(θ=61°)		
					内幅 7.5m 内高 5.9m；		
					底版コンクリート	128	m3
					40-12-25(20)(高炉)；		
					土留壁	3	m3
					24-12-25(20)(高炉)；		
					アンカーバー	48	本
					(踏掛版)		
					D22×600 溶融亜鉛メッキ；		
					アンカー	82	本
					(土留壁部)		
D13；							
応急処理工		式	1	292,005			
応急処理作業工		式	1	292,005	応急作業	1	式
構造物撤去工		式	1	186,965			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区 2 号函渠設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	152,940	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	100 10	m2 m3
運搬処理工	式	1	34,025	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 (車道部) アスファルト殻 ;	5 5	m3 m3
仮設工	式	1	144,000			
交通管理工	式	1	144,000	交通誘導警備員 (B)	10	人日
直接工事費	式	1	116,581,670			
共通仮設費	式	1	14,725,225			
共通仮設費	式	1	3,510,225			
運搬費	式	1	2,561,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	885,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,215,000			
純工事費	式	1	131,306,895			
現場管理費	式	1	38,525,000			
工事原価	式	1	169,831,895			

積算内訳書

[illegible]