

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区中央幹線水路設置(その3)工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	354日間	自 令和 8年 8月11日 至 令和 9年 7月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区中央幹線水路設置(その3)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	96,727,056		
道路土工	式	1	55,704		
残土処理工	式	1	55,704	整地	80 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	80 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	1,266,661		
置換工	式	1	1,266,661	置換	290 m3
				再生クラッシャーランRC-40；	
石・ブロック積(張)工	式	1	1,429,556		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,429,556	現場打基礎コンクリート	6 m
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ；	
				現場打小口止コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) ；	
				コンクリート(間知)ブロック積	25 m2
				控え35cm ；	
				胴込・裏込材(碎石)	12 m3
				再生碎石 RC-40 ；	
				現場打天端コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) ；	
				コンクリート〈底版コンクリート〉	7 m3
				t=35cm ；	
カルバート工	式	1	61,725,531		
作業土工	式	1	1,940,906	床掘り	1 式
				土砂 ；	
				床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区中央幹線水路設置(その3)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストカルバート工	式	1	59,784,625	基礎コンクリート	68	m3
				t=250mm ;		
				プレキャストボックス	35	m
				底版	77	m3
構造物撤去工	式	1	2,140,355	30-12-25(20)(高炉) ;		
				既設接続	1	式
構造物取壊し工	式	1	2,106,330	舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				コンクリート取壊し運搬処理	159	m3
				無筋構造物 ;		
運搬処理工	式	1	34,025	殻運搬	5	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	5	m3
				(車道部)		
応急処理工	式	1	1,460,025	アスファルト殻 ;		
応急処理作業工	式	1	1,460,025	応急作業	1	式
仮設工	式	1	28,649,224			
土留・仮締切工	式	1	15,006,798	鋼矢板	1	式
				III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.		
				3m 平均鋼矢板引拔長 8.3m ;		
				切梁・腹起し	1	式
仮水路工	式	1	13,154,826	仮排水管	1	式
				高密度ポリエチレン管 φ1500 ダブル ;		
				大型土のう	1	式
				(制作・設置)		
仮水路工	式	1	13,154,826	1000×1000×1000 ;		
				大型土のう	1	式
				(撤去)		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区中央幹線水路設置(その3)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1000×1000×1000 ; 土のう積 遮水シート t =2mm ;	1 式 1 式
防護施設工	式	1	314, 800	仮囲い(防塵シート)	1 式
交通管理工	式	1	172, 800	交通誘導警備員 (B)	12 人日
直接工事費	式	1	96, 727, 056		
共通仮設費	式	1	12, 635, 289		
共通仮設費	式	1	3, 166, 289		
運搬費	式	1	2, 341, 064	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64, 225	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	761, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 469, 000		
純工事費	式	1	109, 362, 345		
現場管理費	式	1	32, 382, 000		
工事原価	式	1	141, 744, 345		
一般管理費等	式	1	24, 925, 655		
工事価格	式	1	166, 670, 000		