

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良2工区（その9）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分地先～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	209日間	自 令和 8年 9月 4日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良２工区（その９）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	67,347,207		
道路土工	式	1	55,507,470		
路体盛土工 (ICT)	式	1	48,424,440	路体(築堤)盛土 (ICT) 購入土	16,600 m3 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,040,070	法面整形(盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	1,850 m2
防草コンクリート	式	1	6,042,960	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無し；	1,260 m2
法面工	式	1	497,203		
植生工	式	1	497,203	人工張芝 ネット付き 幅50cm～100cm；	730 m2
排水構造物工	式	1	10,184,254		
集水桝・マンホール工	式	1	110,300	現場打ち集水桝 (500×500×700)G1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無し；	1 箇所
地下排水工	式	1	4,880,000	地下排水(基盤排水層) RC-40 W=7.030m； 地下排水(基盤排水層) RC-40 W=7.540m；	80 m 80 m
排水工	式	1	5,193,954	小段排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm； 張りコンクリート (小段排水) 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無し； 縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm； 張りコンクリート (縦排水) 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無し； 跳水防止版(A)	205 m 246 m2 12 m 12 m2 3 m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 2 工区（その 9）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					300用； 水平排水層 W=300 敷切間隔5m；	46 箇所
構造物撤去工		式	1	128,500		
構造物取壊し工		式	1	128,500	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 m3
応急処理工		式	1	583,380		
応急処理作業工		式	1	583,380	応急作業	1 式
仮設工		式	1	446,400		
交通管理工		式	1	446,400	交通誘導警備員 (B)	31 人日
直接工事費		式	1	67,347,207		
共通仮設費		式	1	8,611,225		
共通仮設費		式	1	1,782,225		
技術管理費		式	1	1,210,225	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	572,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	6,829,000		
純工事費		式	1	75,958,432		
現場管理費		式	1	22,916,000		
工事原価		式	1	98,874,432		

積算内訳書

[illegible]