

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 地区改良（その 3）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	209日間	自 令和 8年 9月 4日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 地区改良（その 3）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	55,540,315		
道路土工	式	1	45,480,862		
路体盛土工 (ICT)	式	1	34,686,460	路体(築堤)盛土 (ICT)	11,900 m3
				購入土	1 式
路床盛土工	式	1	211,875	路床盛土 (路肩盛土) 2.5m未満 ;	10 m3
				路床盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	50 m3
				購入土	1 式
路床盛土工 (ICT)	式	1	7,977,460	路床盛土 (ICT)	2,600 m3
				購入土	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	758,970	法面整形(盛土部) (ICT)	1,350 m2
				法面締固め無し ;	
防草コンクリート	式	1	1,846,097	張りコンクリート	378 m2
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	
法面工	式	1	585,746		
植生工	式	1	585,746	人工張芝	860 m2
				ネット付き 幅50cm～100cm ;	
排水構造物工	式	1	2,757,333		
側溝工	式	1	2,602,920	プレキャストU型側溝	199 m
				PU1-B300-H300 ;	
集水桝・マンホール工	式	1	87,320	現場打ち集水桝	1 箇所
				(500×500×700) G3	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無し ;	
排水工	式	1	67,093	縦排水	3 m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ;	
				張りコンクリート	3 m2
				(縦排水)	
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無し ;	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 地区改良（その 3）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
踏掛版設置工	式	1	2,144,246		
踏掛版設置工	式	1	2,144,246	踏掛版設置 （東郷IC橋 A1） 24-12-25(20)（高炉）； 敷砂	21 m3 2 m3
構造物撤去工	式	1	1,569,680		
構造物取壊し工	式	1	318,088	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	1,340 m2 2 m3
運搬処理工	式	1	1,251,592	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	202 m3 202 m3
路側通信設備工	式	1	1,990,541		
作業土工(電気)	式	1	408,852	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し （保護砂） コンクリート用骨材 砂 洗い 細目；	1 式 1 式 1 式
照明灯基礎設置工	式	1	140,240	照明灯基礎設置 コンクリート基礎 φ 500×1700 ； 照明灯基礎設置 コンクリート基礎 φ 500×2300 ；	1 個所 1 個所
配管・配線工	式	1	610,709	地中配管 （1-1） 難燃FEP50 1条； 地中配管 （1-3）	6 m 5 m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 地区改良（その 3）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					FEP30 1条； 地中配管 (5-1) FEP50 2条 難燃FEP50 3条； 屋外配管 (ころがし配管) FEP50 2条； 屋外配線 (ころがし配管) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C； 埋設標識シート敷設 150mm×50m 2倍； リード線 配管配線附属品	140 13 13 151 711 1	m m m m 式
光ケーブル敷設工		式	1	15,340	光屋外配線 (ころがし配管) SM-4C；	13 m	
ハントホル設置工		式	1	683,200	プレキャストハントホル設置 (盛土法面) H2-9； プレキャストハントホル設置 (路肩) H2-9；	1 1 個所 個所	
CCTV支柱基礎設置工		式	1	132,200	支柱基礎設置 φ800×L2500；	1 基	
応急処理工		式	1	583,380			
応急処理作業工		式	1	583,380	応急作業	1 式	
仮設工		式	1	428,527			
運搬処理工		式	1	10,927	現場発生品運搬 仮設防護柵；	1 式	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路日南東郷 I C 地区改良（その 3）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	417,600	交通誘導警備員 (B)	29 人日
直接工事費	式	1	55,540,315		
共通仮設費	式	1	7,434,225		
共通仮設費	式	1	1,697,225		
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	487,000	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,737,000		
純工事費	式	1	62,974,540		
現場管理費	式	1	19,182,000		
工事原価	式	1	82,156,540		
一般管理費等	式	1	15,453,460		
工事価格	式	1	97,610,000		