

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良3工区（その8）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	208日間	自	令和 8年 9月 5日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 8）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	51,971,784		
道路土工		式	1	32,835,068		
路体盛土工 (ICT)		式	1	28,989,660	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 購入土	9,900 m3 1 式
路床盛土工 (ICT)		式	1	2,676,248	路床盛土 (ICT) （裏込め盛土） 購入土	880 m3 1 式
法面整形工 (ICT)		式	1	449,760	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	800 m2
防草コンクリート		式	1	719,400	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無し；	150 m2
法面工		式	1	272,440		
植生工		式	1	272,440	人工張芝 ネット付き 幅50cm～100cm；	400 m2
石・ブロック積 (張) 工		式	1	3,982,590		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1	987,095	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ； 現場打小口止コンクリート （端止めコンクリート） 18-8-40 (高炉) ； コンクリート (間知) ブロック積 控え35cm ； 胴込・裏込材 (碎石) 再生碎石 RC-40 ； 張りコンクリート 18-8-40 (高炉) ； 現場打天端コンクリート 18-8-40 (高炉) ；	7 m 0.4 m3 22 m2 7 m3 0.4 m3 0.6 m3
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)		式	1	987,095	現場打基礎コンクリート 18-8-40 (高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	7 m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 8）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打小口止コンクリート （端止めコンクリート） 18-8-40(高炉)；	0.4	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；	22	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	7	m3
				張りコンクリート 18-8-40(高炉)；	0.4	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	0.6	m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	987,095	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；	7	m
				現場打小口止コンクリート （端止めコンクリート） 18-8-40(高炉)；	0.4	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；	22	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	7	m3
				張りコンクリート 18-8-40(高炉)；	0.4	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	0.6	m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,021,305	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；	7	m
				現場打小口止コンクリート （端止めコンクリート） 18-8-40(高炉)；	0.4	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm；	23	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	7	m3
				張りコンクリート	0.4	m3

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 8）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	0.6 m3
排水構造物工	式	1	4,567,746		
側溝工	式	1	1,308,000	プレキャストU型側溝 300×300×2000 ;	100 m
集水桝・マンホール工	式	1	252,600	現場打ち集水桝 (500×500×700)G1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 現場打ち集水桝 (600×600×800)G1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所 1 箇所
地下排水工	式	1	2,610,240	地下排水(基盤排水層) RC-40 平均W=3.869m ; 地下排水(基盤排水層) RC-40 平均W=4.739m ; 地下排水(基盤排水層) RC-40 平均W=3.976m ;	68 m 69 m 21 m
排水工	式	1	396,906	縦排水 側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ; 張りコンクリート (縦排水) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ; 跳水防止版(B) 300用 ;	14 m 14 m2 3 m
踏掛版設置工	式	1	8,469,590		
踏掛版設置工	式	1	8,469,590	踏掛版設置 24-12-25(20)(高炉) ; 敷砂	66 m3 5 m3
応急処理工	式	1	1,458,450		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 8）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
応急処理事業工	式	1	1,458,450	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	126,700		
構造物取壊し工	式	1	126,700	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 m3
仮設工	式	1	259,200		
交通管理工	式	1	259,200	交通誘導警備員 (B)	18 人日
直接工事費	式	1	51,971,784		
共通仮設費	式	1	7,076,225		
共通仮設費	式	1	1,677,225		
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費 (ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	467,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,399,000		
純工事費	式	1	59,048,009		
現場管理費	式	1	18,045,000		
工事原価	式	1	77,093,009		
一般管理費等	式	1	14,616,991		
工事価格	式	1	91,710,000		