

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎220号宮浦地区外改築保全（その2）工事
工事地名	宮崎県日南市宮浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	208日間	自	令和 8年 9月 5日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号宮浦地区外改築保全（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	44,772,005	
道路土工	式	1	2,332,628	
掘削工(ICT)	式	1	8,696	掘削(ICT) 20 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	2,009,100	路体(築堤)盛土(ICT) 1,300 m3 土砂等運搬 1,160 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,200 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	314,832	法面整形(盛土部)(ICT) 560 m2 法面締固め無し；
石・ブロック積(張)工	式	1	325,292	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	325,292	間知ブロック張 12 m2 150kg/個未満 各種 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し； 現場打天端コンクリート 0.2 m3 18-8-40(高炉)； 差し筋 20 本 SD345 D13 L=300；
カルバート工	式	1	1,403,795	
プレキャストカルバート工	式	1	1,403,795	プレキャストボックス 7 m 内幅 1.3m 内高 0.9m；
舗装工	式	1	903,110	
アスファルト舗装工	式	1	903,110	下層路盤(車道・路肩部) 1,300 m2 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm；
排水構造物工	式	1	8,826,173	
作業土工	式	1	1,165,074	床掘り 1 式 土砂；

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	5,876,699	埋戻し 土砂； 基面整正	1 式
				プレキャストU型側溝 (直立水路) 幅130cm 高さ 90cm； プレキャストU型側溝 800×800×2000；	1 式 70 m 63 m
				現場打ち集水桝 1500×1500×1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 2000×2000×1000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1500×1800×1800 現場打材 各種 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1500×1800×1300 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無； 蓋 (プレキャストコンクリート蓋) 1900×2200×150 開口グレーチング 600×600付；	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 枚
応急処理工	式	1	10,227,250		
応急処理工	式	1	10,227,250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1,716,161		
作業土工	式	1	632,001	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式
構造物取壊し工	式	1	1,084,160	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	64 m3

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全（その 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	19,037,596		
仮橋・仮栈橋工	式	1	16,196,793	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 小規模(標準以外)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				橋脚	1 式
				仮橋上部	1 式
				H形鋼主桁 架設；	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1 式
				仮設高欄	56 m
				ガードレール型 設置；	
				敷鉄板	28 m2
				22×1,524×3,048(mm) 設置；	
				大型土のう	1 式
仮水路工	式	1	1,658,298	暗渠排水管	37 m
作業ヤード整備工	式	1	1,067,305	ヤード造成	1 式
				(クレーンヤード)	
交通管理工	式	1	115,200	交通誘導警備員	8 人日
				(B)	
直接工事費	式	1	44,772,005		
共通仮設費	式	1	13,955,733		
共通仮設費	式	1	9,237,733		
運搬費	式	1	7,409,508	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	1,414,225	平板載荷試験費	1 式
				システム初期費 (ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	414,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,718,000		
純工事費	式	1	58,727,738		
現場管理費	式	1	17,953,000		
工事原価	式	1	76,680,738		
一般管理費等	式	1	14,549,262		
工事価格	式	1	91,230,000		