

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎220号鶯巣地区改良（その6）外工事
工事地名	宮崎県日南市伊比井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 8年 8月 7日 至 令和 9年 2月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その６）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	87,822,906	
地盤改良工	式	1	77,786,100	
固結工(ICT)	式	1	30,374,000	スラリー攪拌(ICT) 55 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3 m 長さ(杭長) 9.25m ; スラリー攪拌(ICT) 20 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3 m 長さ(杭長) 10m ; スラリー攪拌(ICT) 10 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3 m 長さ(杭長) 11.5m ;
固結工(ICT)	式	1	31,689,000	スラリー攪拌(ICT) 30 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3 m 長さ(杭長) 7.75m ; スラリー攪拌(ICT) 30 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3 m 長さ(杭長) 8.5m ; スラリー攪拌(ICT) 30 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.3 m 長さ(杭長) 9.25m ;
固結工(ICT)	式	1	5,499,500	スラリー攪拌(ICT) 17 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.3 m 長さ(杭長) 9.05m ;
固結工(ICT)	式	1	10,223,600	スラリー攪拌(ICT) 28 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.2 3m 長さ(杭長) 9.23m ; スラリー攪拌(ICT) 4 本 セメント高炉Bバラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.2 3m 長さ(杭長) 8.48m ;
応急処理工	式	1	6,633,810	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎２２０号鶯巣地区改良（その６）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
応急処理事業工	式	1	6,633,810	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	139,400		
構造物取壊し工	式	1	139,400	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10 m3
仮設工	式	1	3,263,596		
作業ヤード整備工	式	1	3,035,396	ヤード造成	1 式
交通管理工	式	1	228,200	交通誘導警備員 (A)	7 人日
				交通誘導警備員 (B)	7 人日
直接工事費	式	1	87,822,906		
共通仮設費	式	1	20,356,000		
共通仮設費	式	1	11,680,000		
運搬費	式	1	9,741,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,228,000	六価クロム溶出試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	711,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,676,000		
純工事費	式	1	108,178,906		
現場管理費	式	1	32,030,000		
工事原価	式	1	140,208,906		

積算内訳書

仮番号

[illegible]