積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事
工事地名	都城国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　計画課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　161日間　　自　令和 8年10月10日
　　至　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	33,200,039			
舗装工	式	1	26,118,562			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	15,268,573	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻；	4,250 213 213	m2 m3 m3
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	4,013,714	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAsﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻；	886 44 44	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	4,956,640	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=100cm；	2,080	m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,879,635	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=100cm；	745	m
標識工	式	1	1,061,400			
大型標識工	式	1	1,061,400	標識板 国道10号 349k963 2.0m2以上； 標識板 国道10号 392k257 2.0m2以上；	1 1	枚 枚
区画線工	式	1	2,278,843			
区画線工	式	1	1,883,938	溶融式区画線 (白)	1,110	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （黄） 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 （白） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm；	280 450 150 200 220 460	m m m m m m
区画線工	式	1	394,905	溶融式区画線 （白） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （黄） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線	380 200 14	m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（白） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	 49 	 m
応急処理工	式	1	1,727,760			
応急処理作業工	式	1	1,727,760	軽作業	1	式
構造物撤去工	式	1	119,274			
標識撤去工	式	1	113,190	標識撤去 国道10号 349k963 標識撤去 国道10号 392k257	1 1 	基 基
運搬処理工	式	1	6,084	現場発生品運搬 国道10号 349k963 標識板； 現場発生品運搬 国道10号 392k257 標識板；	1 1 	式 式
仮設工	式	1	1,894,200			
交通管理工	式	1	1,082,400	交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ｂ	12 60	人日 人日
交通管理工	式	1	811,800	交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ｂ	6 30	人日 人日
直接工事費	式	1	33,200,039			
共通仮設費	式	1	6,363,220			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	789,220			
運搬費	式	1	358,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	109,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	1	件
現場環境改善費（率計上）	式	1	322,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,574,000			
純工事費	式	1	39,563,259			
現場管理費	式	1	14,420,000			
工事原価	式	1	87,020,118			
一般管理費等	式	1	15,559,882			
工事価格	式	1	102,580,000			

積算内訳書

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	19,603,859			
道路土工	式	1	59,256			
残土処理工	式	1	59,256	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 	式 式
舗装工	式	1	7,366,692			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	174,031	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	6 30 6 6 6 5 25 	m2 m2 m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	6,072,651	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削殻； 殻処分	1,620 81 81	m2 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,120,010	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材　W=100cm；	470	m
標識工	式	1	4,438,300			
大型標識工	式	1	2,943,200	標識板 国道220号 51k670 2.0m2以上； 標識板 国道220号 63k220 2.0m2以上； 標識板 国道220号 71k000 2.0m2以上； 標識板 国道220号 81k030 2.0m2以上； 標識板 国道220号 82k400 2.0m2以上；	1 1 1 1 1	枚 枚 枚 枚 枚
大型標識工	式	1	1,495,100	標識板 国道220号 52k920 2.0m2以上； 標識板 国道220号 77k460 2.0m2以上； 標識板 国道220号 80k880 2.0m2以上；	1 1 1	枚 枚 枚
区画線工	式	1	1,476,300			
区画線工	式	1	1,476,300	溶融式区画線 （白）	2,700	m

積算内訳書

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；		
				溶融式区画線 （白）	400	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；		
				溶融式区画線 （白）	150	m
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；		
道路付属施設工	式	1	1,207,817			
作業土工	式	1	128,202	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂 流用土；	1	式
CCTV支柱基礎設置工	式	1	851,200	支柱基礎設置 （国道220号 52k092）	1	基
				支柱基礎設置 （国道220号 57k900）	1	基
				支柱基礎設置 （国道220号 61k075）	1	基
				支柱基礎設置 （国道220号 81k040）	1	基
				支柱基礎設置 （国道220号 83k632）	1	基
配管･配線工	式	1	228,415	地中配管 （1条管） FEP 径 50ｍｍ；	136	m
				地中配管 （2条管） FEP 径 50ｍｍ；	18	m
				埋設標識ｼｰﾄ敷設	149	m
				埋設砂	7	ｍ３

積算内訳書

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				附属品	1	式
構造物撤去工	式	1	545,494			
標識撤去工	式	1	197,430	標識撤去 国道220号 51k670 標識撤去 国道220号 63k220 標識撤去 国道220号 71k000 標識撤去 国道220号 81k030 標識撤去 国道220号 82k400	1 1 1 1 1	基 基 基 基 基
標識撤去工	式	1	128,820	標識撤去 国道220号 52k920 標識撤去 国道220号 77k460 標識撤去 国道220号 80k880	1 1 1	基 基 基
構造物取壊し工	式	1	186,505	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ９ｃｍ；	1 25 6 6	式 m2 m2 m2
運搬処理工	式	1	12,854	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	0.5 0.6 0.4	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬	0.3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	1.5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	0.3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
運搬処理工	式	1	11,760	現場発生品運搬	1	式
				国道220号 51k670		
				標識板；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道220号 63k220		
				標識板；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道220号 71k000		
				標識板；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道220号 81k030		
				標識板；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道220号 82k400		
				標識板；		
運搬処理工	式	1	8,125	現場発生品運搬	1	式
				国道220号 52k920		
				標識板；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道220号 77k460		
				標識板；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道220号 80k880		
				標識板；		
仮設工	式	1	4,510,000			
交通管理工	式	1	3,157,000	交通誘導警備員Ａ	35	人日
				交通誘導警備員Ｂ	175	人日

積算内訳書

工事名	令和８年度都城・日南国道維持管内交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,353,000	交通誘導警備員Ａ	10	人日
				交通誘導警備員Ｂ	50	人日
直接工事費	式	1	19,603,859			
共通仮設費	式	1	4,023,000			
共通仮設費	式	1	354,000			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	212,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,669,000			
純工事費	式	1	23,626,859			
現場管理費	式	1	9,410,000			
工事原価	式	1	33,036,859			