積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　計画課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　161日間　　自　令和 8年10月10日
　　至　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	52,048,962			
道路土工	式	1	76,685			
残土処理工	式	1	76,685	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
舗装工	式	1	20,982,546			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	148,293	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	7 26 7 7 4 25 	m2 m2 m2 m2 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	15,944,199	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3,460 173 173	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工（夜間作業）	式	1	4,823,976	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 w=100cm；	1,912	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	66,078	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 標準品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 3 0ｍｍ 100m2未満；	9	m2
防護柵工	式	1	864,000			
防止柵工	式	1	864,000	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定；	72	m
標識工	式	1	13,655,900			
小型標識工	式	1	2,169,200	標識柱 国道10号 307k020,270 単柱式 径139.8 柱長さ 5.55m 2基以下； 標識柱 国道10号 314k300 単柱式 径165.2 柱長さ 6.10m 2基以下； 標識板 国道10号 307k020,270 2.0m2以上； 標識板 国道10号 314k300 2.0m2以上；	2 1 2 1	基 基 枚 枚
大型標識工	式	1	11,486,700	標識板 国道10号 286k380 2.0m2以上； 標識板 国道10号 295k640 2.0m2以上； 標識板 国道10号 299k637 2.0m2以上； 標識板 国道10号 299k880 2.0m2以上； 標識板	1 1 1 1 1	枚 枚 枚 枚 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				国道10号 300k830 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 307k445 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 318k526 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 318k670 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 320k500 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 322k650 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 323k000 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 323k318 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 323k428 2.0m2以上； 標識板	1	枚
				国道10号 333k140 2.0m2以上； 標識板	2	枚
				国道10号 334k340 2.0m2未満； 標識板	1	枚
				国道10号 340k210		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2.0m2以上； 標識板 国道220号 0k100 2.0m2以上； 標識板 国道220号 21k520 2.0m2以上； 標識板 国道220号 21k900 2.0m2以上；	1 1 1	 枚 枚 枚
区画線工	式	1	2,179,054			
区画線工	式	1	2,179,054	溶融式区画線 （白） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （黄） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 高視認性区画線 （黄） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm； 高視認性区画線 （黄） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm；	1,720 35 58 210 15 520 	m m m m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	1,483,729			
作業土工	式	1	140,671	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
CCTV支柱基礎設置工	式	1	938,700	支柱基礎設置　国道10号 312k390	1	基
				支柱基礎設置　国道220号 0k968	1	基
				支柱基礎設置　国道220号 7k074	1	基
				支柱基礎設置　国道220号 16k695	1	基
				支柱基礎設置　国道220号 22k128	1	基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工	式	1	197,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	1	個所
				H1-9；		
配管・配線工	式	1	207,158	地中配管	15	m
				（１条）		
				FEP 径 30ｍｍ；		
				地中配管	105	m
				（１条）		
				FEP 径 50ｍｍ；		
				地中配管	12	m
				（３条）		
				FEP 径 50ｍｍ；		
				地中配管	3	m
				（１条）		
				SFP 径 80ｍｍ；		
				保護砂	6	m3
				埋設標識ｼｰﾄ敷設	127	m
				150mm×50m　2倍；		
				電線管付属品	1	式
応急処理工	式	1	2,856,660			
応急処理作業工	式	1	2,856,660	軽作業	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	1,155,888			
標識撤去工	式	1	925,370	標識撤去	1	基
				国道10号 286k380		
				標識撤去	1	基
				国道10号 295k640		
				標識撤去	1	基
				国道10号 299k637		
				標識撤去	1	基
				国道10号 299k880		
				標識撤去	1	基
				国道10号 300k830		
				標識撤去	1	基
				国道10号 307k445		
				標識撤去	1	基
				国道10号 318k526		
				標識撤去	1	基
				国道10号 318k670		
				標識撤去	1	基
				国道10号 320k500		
				標識撤去	1	基
				国道10号 322k650		
				標識撤去	1	基
				国道10号 323k000		
				標識撤去	1	基
				国道10号 323k318		
				標識撤去	1	基
				国道10号 323k428		
				標識撤去	1	基
				国道10号 333k140		
				標識撤去	1	基
				国道10号 334k340		
				標識撤去	1	基
				国道10号 340k210		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				標識撤去	1	基
				国道220号 0k100		
				標識撤去	1	基
				国道220号 21k520		
				標識撤去	1	基
				国道220号 21k900		
構造物取壊し工	式	1	141,909	舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	20	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm；		
				舗装版破砕	7	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 9cm；		
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	式	1	10,458	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	1	式
				標準品 直線配置 長方形；		
運搬処理工	式	1	11,081	殻運搬	0.3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	0.7	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	0.2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	0.2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	0.5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	0.4	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)；		
				殻処分	0.3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；		
				殻処分	0.2	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)；		
				殻処分	0.5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；		
				殻処分	0.5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	67,070	現場発生品運搬	1	式
				国道10号 286k380		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 295k640		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 299k637		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 299k880		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 300k830		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 307k445		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 318k526		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 318k670		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 320k500		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 322k650		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式
				国道10号 323k000		
				標識撤去品；		
				現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				国道10号 323k318 標識撤去品 ;		
				現場発生品運搬 国道10号 323k428 標識撤去品 ;	1	式
				現場発生品運搬 国道10号 333k140 標識撤去品 ;	1	式
				現場発生品運搬 国道10号 334k340 標識撤去品 ;	1	式
				現場発生品運搬 国道10号 340k210 標識撤去品 ;	1	式
				現場発生品運搬 国道220号 0k100 標識撤去品 ;	1	式
				現場発生品運搬 国道220号 21k520 標識撤去品 ;	1	式
				現場発生品運搬 国道220号 21k900 標識撤去品 ;	1	式
仮設工	式	1	8,794,500			
交通管理工	式	1	2,706,000	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	30 150	人日 人日
交通管理工	式	1	6,088,500	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	45 225	人日 人日

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	52,048,962			
共通仮設費	式	1	9,322,657			
共通仮設費	式	1	1,364,657			
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	38,437	試掘調査費	1	式
				埋設物件事故防止費	1	式
技術管理費	式	1	109,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,054,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,958,000			
純工事費	式	1	61,371,619			
現場管理費	式	1	20,759,000			
工事原価	式	1	82,130,619			
一般管理費等	式	1	15,439,381			
工事価格	式	1	97,570,000			