積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その２）工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　計画課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　161日間　　自　令和 8年10月10日
　　至　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	39,544,640			
舗装工	式	1	32,199,660			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	31,947,360	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	4,030	m2
				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)；	3,240	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻；	202	m3
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻；	162	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	364	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	252,300	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 W=100；	100	m
区画線工	式	1	3,504,500			
区画線工	式	1	774,272	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,840	m
区画線工	式	1	2,730,228	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,870	m
				溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	190	m
				溶融式区画線 (黄)	220	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 （白） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 （黄） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm； 高視認性区画線 （黄） ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm；	150 30 440 240 190 120	m m m m m m
応急処理工	式	1	863,880			
応急処理作業工	式	1	863,880	軽作業	1	式
仮設工	式	1	2,976,600			
交通管理工	式	1	270,600	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	3 15	人日 人日
交通管理工	式	1	2,706,000	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	20 100	人日 人日

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮崎維持管内交通安全施設整備（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	39,544,640			
共通仮設費	式	1	7,224,220			
共通仮設費	式	1	834,220			
運搬費	式	1	358,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	109,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	367,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,390,000			
純工事費	式	1	46,768,860			
現場管理費	式	1	16,538,000			
工事原価	式	1	63,306,860			
一般管理費等	式	1	12,263,140			
工事価格	式	1	75,570,000			