

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度曾山寺高架橋（P4）耐震補強工事
工事地名	宮崎県宮崎市大字加江田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	262日間	自 令和8年7月1日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度曾山寺高架橋（P4）耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	69,080,949			
橋梁附属物工	式	1	67,520,310			
水平力分担構造工	式	1	63,192,000	水平力分担構造起点側	6	箇所
				水平力:500KN～1000KN未満 可動用；		
				水平力分担構造終点側	6	箇所
				水平力:500KN～1000KN未満 固定用；		
沓座拡幅工縁端拡幅	式	1	4,328,310	チップング	13	m2
				削孔	180	孔
				削孔径 39mm 削孔深さ 435mm；		
				アンカー筋挿入	180	本
				鉄筋 エポキシ樹脂；		
				コンクリート	11	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	1.45	t
				SD345 D29 ～ 32；		
				鉄筋	0.79	t
				SD345 D16 ～ 25；		
				鉄筋	0.07	t
				SD345 D13；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
構造物撤去工	式	1	805,180			
構造物取壊し工	式	1	723,600	コンクリート構造物取壊し	4	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				コンクリート切断	1	式
				コンクリートカッター切断 t=300mm；		

積算内訳書

工事名	令和8年度曾山寺高架橋（P4）耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	81,580	殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	4	m3
応急処理工	式	1	312,152	コンクリート殻(鉄筋) ;		
応急処理作業工	式	1	312,152	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	443,307			
工事用道路工	式	1	400,107	敷砂利	1	式
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;		
				立入防止柵撤去設置	10	m
				現場発生品運搬	1	式
交通管理工	式	1	43,200	立入防止柵 ;		
				交通誘導警備員 (B)	3	人日
直接工事費	式	1	69,080,949			
共通仮設費	式	1	8,945,250			
共通仮設費	式	1	1,036,250			
技術管理費	式	1	449,250	道路施設基本データ作成費用	1	式
				全国道路施設点検データベース登録費	1	式
				鉄筋探査	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	587,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,909,000			
純工事費	式	1	78,026,199			
現場管理費	式	1	31,982,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度曾山寺高架橋（P 4）耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	110,008,199	
一般管理費等	式	1	19,971,801	
工事価格	式	1	129,980,000	