

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度ワシントニアパーム更新工事
工事地名	宮崎県宮崎市中村東 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 8年 8月18日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度ワシントニアパーム更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	15,130,671	
道路土工	式	1	888,752	
残土処理工	式	1	14,883	整地 1 式 敷均し(ルース)；
残土処理工	式	1	873,869	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
防護柵工	式	1	125,307	
防止柵工	式	1	125,307	転落(横断)防止柵 39 m (再設置) 柵高 1.1m 土中建込；
道路植栽工	式	1	11,304,941	
作業土工	式	1	323,835	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；
道路植栽工	式	1	10,981,106	植樹帯盛土 110 m3 客土； 植樹 15 本 (ワシントニアパーム) 高木幹周60cm以上90cm未満； 張芝 110 m2 平面部 全面張り； 支柱 15 本 四脚合掌支柱C； パームベルト撤去 16 箇所 再利用； パームベルト設置 15 箇所 再利用； 管理番号プレート設置 30 枚 アルミプレート；

積算内訳書

工事名	令和8年度ワシントンニアパーム更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹木撤去	16 本
				幹部切断含む；	
				撤去木運搬	16 本
				ワシントンニアパーム（パームベルトを含む）；	
応急処理工	式	1	404,332		
応急処理解業工	式	1	404,332	軽作業	1 式
構造物撤去工	式	1	362,839		
防護柵撤去工	式	1	62,595	防護柵（横断・転落防止柵）撤去	1 式
運搬処理工	式	1	300,244	撤去木等処分	14 t
				撤去木 枝葉・幹部・根株；	
仮設工	式	1	2,044,500		
交通管理工	式	1	2,044,500	交通誘導警備員	29 人日
				A	
				交通誘導警備員	58 人日
				B	
直接工事費	式	1	15,130,671		
共通仮設費	式	1	2,918,230		
共通仮設費	式	1	445,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	381,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,473,000		
純工事費	式	1	18,048,901		

積算内訳書

[illegible]