

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度石山横断歩道橋補修外工事
工事地名	宮崎県都城市高城町石山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	210日間	自	令和 8年 8月 1日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度石山横断歩道橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	18,834,926		
道路土工	式	1	61,883		
防草コンクリート	式	1	61,883	張りコンクリート	10 m2
				18-8-40（高炉）コンクリート夜間割増無；	
舗装工	式	1	6,407,012		
切削オーバーレイ工	式	1	6,356,420	切削オーバーレイ	1,400 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；	
				殻運搬（路面切削）	70 m3
				アスファルト切削殻；	
				殻処分	70 m3
				アスファルト殻；	
アスファルト舗装補修工	式	1	50,592	クラック処理	34 m
				クラック抑制シート＜ガラス基材＞幅50cm；	
区画線工	式	1	469,675		
区画線工	式	1	469,675	溶融式区画線	560 m
				（白）	
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	10 m
				（白）	
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	6 m
				（白）	
				溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	
				溶融式区画線	64 m
				（白）	
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	

積算内訳書

工事名	令和8年度石山横断歩道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				熔融式区画線 (白) 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	65	m
鋼桁工	式	1	351,096			
鋼桁補強工	式	1	351,096	FRP補修工(区分A) 紫外線硬化FRPシート； FRP補修工 紫外線硬化FRPシート；	0.6	m2
橋梁付属物工	式	1	1,069,439			
排水施設工	式	1	1,069,439	排水管 VP管； 取付金具設置 VP管；	15	m
現場塗装工	式	1	4,525,361			
橋梁塗装工	式	1	4,442,781	素地調整 2種ケレン(動力工具と手工具併用)； 下塗(防食下地) 有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数1回； 下塗(1層目) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数1回； 下塗(2層目) 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数1回； 中塗 弱溶剤形ふっ所樹脂塗料用中塗 スプレー 淡彩 塗装回数1回； 上塗 弱溶剤形ふっ所樹脂塗料用上塗 スプレー 淡彩 塗装回数1回；	16	m2
					16	m2
					16	m2
					16	m2
					16	m2
					16	m2
					16	m2

積算内訳書

工事名	令和８年度石山横断歩道橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				養生シート	520	m2
橋梁塗装工	式	1	82,580	塗膜殻運搬処分 鉛含有鉛廃棄物；	0.1	t
構造物撤去工	式	1	548,050			
構造物取壊し工	式	1	541,200	既設排水管撤去 鋼管；	11	m
運搬処理工	式	1	6,850	現場発生品運搬 鋼材；	1	式
応急処理工	式	1	103,088			
応急処理作業工	式	1	103,088	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	5,299,322			
橋梁足場工	式	1	2,845,674	足場 安全ネット不要； 防護（シート防護） 防護（板張防護）	1 1 1	式 式 式
塗膜粉塵除去工	式	1	1,371,248	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 1 1	式 式 式
交通管理工	式	1	1,082,400	交通誘導警備員 （A） 交通誘導警備員 （B）	8 40	人日 人日
直接工事費	式	1	18,834,926			
共通仮設費	式	1	6,318,957			
共通仮設費	式	1	1,521,957			

積算内訳書

工事名	令和8年度石山横断歩道橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 1 式
安全費	式	1	1,043,727	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	110,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	205,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,797,000	
純工事費	式	1	25,153,883	
現場管理費	式	1	15,438,000	
工事原価	式	1	44,005,211	
一般管理費等	式	1	8,704,789	
工事価格	式	1	52,710,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度石山横断歩道橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	1,341,328		
標識工	式	1	998,810		
小型標識工	式	1	110,610	標識板 2.0m2未満；	3 枚
大型標識工	式	1	888,200	標識板 2.0m2以上；	2 枚
構造物撤去工	式	1	117,018		
標識撤去工	式	1	11,211	標識撤去	3 基
標識撤去工	式	1	97,020	標識撤去	2 基
運搬処理工	式	1	726	現場発生品運搬 標識；	1 式
運搬処理工	式	1	8,061	現場発生品運搬 標識；	1 式
仮設工	式	1	225,500		
交通管理工	式	1	90,200	交通誘導警備員 (A)	1 人日
				交通誘導警備員 (B)	5 人日
交通管理工	式	1	135,300	交通誘導警備員 (A)	1 人日
				交通誘導警備員 (B)	5 人日
直接工事費	式	1	1,341,328		
共通仮設費	式	1	565,000		
共通仮設費	式	1	52,000		

仮番号

[illegible]