

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度川口橋補修工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町浦之名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	300日間	自	令和 8年 9月 4日
		至	令和 9年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度川口橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	100,842	
工場製作工	式	1	100,842	
桁補強材製作工	式	1	16,336	製作加工 0.08 t PL SM400A 6<t≤38 ;
工場塗装工	式	1	9,680	前処理 2 m2 ジンクリッチプライマー ; 下塗 2 m2 無機ジンクリッチペイント 製作加工部材 塗装回数 1回 ;
製作費	式	1	74,826	製作直接労務費 1 式
間接労務費	式	1	29,886	
工場純工事費	式	1	130,728	
工場管理費	式	1	37,566	
(工場製作原価)	式	1	168,294	
橋梁保全工事	式	1	23,060,763	
工場製品輸送工	式	1	1,608	
輸送工	式	1	1,608	輸送 0.08 t
鋼桁工	式	1	585,778	
鋼桁補強工	式	1	585,778	芯出し調整 0.8 m2 鋼桁孔明 76 本 補強部材取付 14 部材 高力ボルト本締 14 本 TCB S10T M22×75 ;

積算内訳書

工事名	令和８・９年度川口橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁付属物工	式	1	8,322,920	高力ボルト本締	10	本
				TCB S10T M22×70 ;		
				高力ボルト本締	52	本
				TCB S10T M22×60 ;		
橋梁付属物工	式	1	8,322,920			
伸縮継手工	式	1	8,322,920	鋼・ゴム製伸縮装置	7	m
				伸縮量 20mm用		
				補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 ;		
				鋼・ゴム製伸縮装置	28	m
				伸縮量 30mm用		
				補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ;		
				殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込 ;		
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
現場塗装工	式	1	6,168,586			
橋梁塗装工	式	1	6,168,586	素地調整	6	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;		
				素地調整	1	m2
				桁補強部材		
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;		
				下地処理(ミストコート)	1	m2
				桁補強部		
				TITANCORT(1層) 塗装回数 1回 ;		
				表面処理	6	m2
				部分塗装20m2未満		
				TITANCORT防錆前処理剤 ;		
				下塗(1層目)	7	m2
				部分塗装20m2未満		
				TITANCORT防錆塗料 ;		
				下塗(2層目)	7	m2
				部分塗装20m2未満		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度川口橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				TITANCORT防錆塗料； 中塗部分塗装 20m2未満 TITANCORT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗部分塗装 20m2未満 TITANCORT はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回； 塗膜殻運搬処分 鉛含有鉛廃棄物； 養生シート	7 m2 7 m2 0.05 t 1,300 m2
構造物撤去工	式	1	14,270		
運搬処理工	式	1	14,270	現場発生品運搬 伸縮装置；	1 式
応急処理工	式	1	103,088		
応急処理作業工	式	1	103,088	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	7,864,513		
橋梁足場工	式	1	4,313,065	足場 吊足場； 防護 足場 安全ネット不要； 防護	1 式 1 式 1 式 1 式
塗膜粉塵除去工	式	1	1,747,448	塗膜粉塵除去施設 負圧集塵装置 塗膜粉塵対策専用掃除機	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,804,000	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	20 人日 100 人日

積算内訳書

工事名	令和８・９年度川口橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	23,060,763	
共通仮設費	式	1	6,814,957	
共通仮設費	式	1	1,352,957	
安全費	式	1	1,043,727	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	65,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,462,000	
純工事費	式	1	29,875,720	
現場管理費	式	1	17,751,000	
（現場原価）	式	1	47,626,720	
工事原価	式	1	47,795,014	
一般管理費等	式	1	9,574,986	
工事価格	式	1	57,370,000	