

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度今町橋補修外工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	300日間	自 令和 8年 9月 4日 至 令和 9年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度今町橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	95,885,728			
橋梁床版工	式	1	2,820,831			
床版補強工(炭素繊維接着工法)	式	1	2,820,831	下地処理	39	m2
				プライマー塗布	39	m2
				不陸修正	39	m2
				連続繊維シート本体貼付	39	m2
				炭素繊維シート 高弾性 繊維目付量300g/m2 640KN		
				/mm2 ;		
				仕上げ塗装	39	m2
				中塗り+上塗り ;		
橋梁補修工	式	1	77,992,633			
ひび割れ補修工	式	1	1,526,200	低圧注入工法	8	m
				(上部工)		
				亜硝酸リチウム入り注入材 ;		
				低圧注入工法	1	構造物
				(下部工)		
				1構造物当り補修延べ延長 133m エポキシ樹脂1種		
				;		
断面修復工	式	1	17,156,848	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 4.3m3 ポリマーセメントモタル		
				(電気防食用)+(亜硝酸リチウム混入) 鉄筋ケレン・		
				鉄筋防 ;		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	4	m3
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
支承防錆処理工	式	1	4,818,240	清掃・水洗い	48	基
				素地調整	48	基
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用) ;		
				下地処理	48	基
				浸透性錆進行抑制型防水処理材 ;		
				下塗り	48	基

積算内訳書

工事名	令和８・９年度今町橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料下塗； 上塗り	48	基
				耐塩害性防錆防水型ｸﾘｱ樹脂塗料上塗；		
電気防食工	式	1	54,491,345	照合電極設置	6	箇所
				排流・測定端子設置	54	箇所
				導通調査	42	箇所
				陽極溝切り（はつり含む） W15mm×t20mm；	1,500	m
				陽極設置 W15mm×t20mm；	1,500	m
				ｺﾝﾀｸﾀｰﾊﾞｰ溝切り W50mm×t20mm；	44	m
				ｺﾝﾀｸﾀｰﾊﾞｰ設置 W50mm×t20mm；	44	m
				桁内配線配管	1	式
				共通配線配管	1	式
				直流電源装置設置	1	式
				一次配線引込み	1	式
道路附属施設工	式	1	3,450,981			
作業土工	式	1	91,929	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		
残土処理工	式	1	13,942	整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
支柱基礎工	式	1	3,345,110	遠隔式交通遮断装置操作盤基礎 800×800×1000；	1	箇所
				遠隔式交通遮断装置基礎 1000×1000×1200；	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和８・９年度今町橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				道路情報表示装置基礎 抵抗板付鋼製杭基礎 H-350 L=4500 □1000×40 0； 6m・8m支柱基礎 基礎掘削及びスパイラルダクト立込 700φ3.0m以下；	2 箇所 2 箇所
応急処理工	式	1	206,176		
応急処理事業工	式	1	206,176	応急処理事業	1 式
構造物撤去工	式	1	39,950		
構造物取壊し工	式	1	34,827	舗装版破碎 小規模；	19 m2
運搬処理工	式	1	5,123	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (歩道部) アスファルト殻；	0.8 m3 0.8 m3
仮設工	式	1	11,375,157		
橋梁足場工	式	1	9,660,557	足場 吊足場； 防護 足場工 枠組足場；	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,714,600	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	23 人日 90 人日
直接工事費	式	1	95,885,728		
共通仮設費	式	1	14,646,330		

積算内訳書

工事名	令和 8 ・ 9 年度今町橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	964, 330	
技術管理費	式	1	207, 330	防食効果確認 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	757, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 682, 000	
純工事費	式	1	110, 532, 058	
現場管理費	式	1	50, 777, 000	
工事原価	式	1	161, 309, 058	
一般管理費等	式	1	27, 880, 942	
工事価格	式	1	189, 190, 000	