

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	28,837,093		
道路照明設備工	式	1	3,712,715		
道路照明設備設置工	式	1	3,533,400	LED道路照明灯設置 IS10.3B-S, KCE100-2 ;	3 基
				LED道路照明灯設置 IS10.3B-S, KCE070-2 ;	3 基
道路照明設備撤去工	式	1	179,315	道路照明器具撤去(不使用) 道路照明灯撤去(不使用) 現場発生品運搬(電気) ;	6 台 6 基 1 式
道路照明維持補修工	式	1	20,773,958		
道路照明修繕工 一般道 明かり部	式	1	9,271,490	昼間(材料・労務) ; 道路照明器具取替(LED化) KCE050-2 ; 道路照明器具取替(LED化) KCE070-2 ; 道路照明器具取替(LED化) KCE100-2 ; 道路照明器具取替(LED化) KCE120-2 ; 道路照明器具取替(LED化) KCE150-3 ; 自動点滅器取替 プラグイン式本体200V6A 自動点滅器取替 プラグイン式全体200V6A 管理番号札取替 配線用遮断器取替 3P30AF/20AT ホール内端子台取替 ヒューズリンク取替	9 台 18 台 19 台 3 台 1 台 1 個 1 個 1 枚 1 個 1 個 1 個
道路照明修繕工 一般道 明かり部 割増率50%	式	1	2,853,500	夜間(材料・労務) ; 道路照明器具取替(LED化) KCE050-2 ;	2 台

積算内訳書

工事名	令和８年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路照明器具取替(LED化) KCE070-2；	3	台
				道路照明器具取替(LED化) KCE100-2；	5	台
				道路照明器具取替(LED化) KCE120-2；	1	台
				道路照明器具取替(LED化) KCE150-3；	3	台
道路照明修繕工 一般道 TN部	式	1	783,904	昼間； トンネル灯具表面清掃	748	灯
道路照明修繕工 一般道 TN部 割増率50%	式	1	203,328	夜間； トンネル灯具表面清掃	144	灯
道路照明修繕工 自専道 TN部 割増率50%	式	1	3,774,276	夜間； トンネル灯具表面清掃	2,673	灯
道路照明灯応急処理工 割増率50%	式	1	112,160	夜間； 道路照明灯応急処理	1	式
移動費 一般道 明かり部	式	1	3,233,120	昼間； ライトバン(明かり部・照明補修出勤) 高所作業車(明かり部・照明補修出勤) バスケット型 12m；	224 100	時間 時間
移動費 一般道 明かり部 割増率50%	式	1	542,180	夜間； ライトバン(明かり部・照明補修出勤) 高所作業車(明かり部・照明補修出勤) バスケット型 12m；	28 10	時間 時間
仮設工	式	1	4,350,420			
交通管理工	式	1	4,350,420	交通誘導警備員 A 昼間； 交通誘導警備員 B 昼間； 交通誘導警備員 A 夜間； 交通誘導警備員 B 夜間；	94 103 21 23	人日 人日 人日 人日

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎管内道路照明灯維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	28,837,093	
共通仮設費	式	1	3,815,225	
共通仮設費	式	1	64,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,751,000	
純工事費	式	1	32,652,318	
現場管理費	式	1	15,581,000	
工事原価	式	1	48,233,318	
一般管理費等	式	1	9,016,682	
工事価格	式	1	57,250,000	