

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度宮崎管内ＣＣＴＶ設備設置工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	179日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８年度宮崎管内ＣＣＴＶ設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	46,119,400		
CCTV設備	式	1	46,119,400		
CCTV装置	式	1	11,950,000	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 指定色塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	11,950,000	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 指定色塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	5,842,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 指定色塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	11,950,000	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 指定色塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	4,317,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 メーカー標準塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	110,400	メディアコンバータ	2 台
				SM1C用 最大40km 100Mbps;	
機器単体費	式	1	46,119,400		
工場製作	式	1	4,906,100		
工場製作工	式	1	4,906,100		

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
支柱製作 国道10号 312k390	式	1	980,800	カメラ支柱 5m ムッキ後指定色塗装；	1 基
支柱製作 国道200号 0k968	式	1	980,800	カメラ支柱 5m ムッキ後指定色塗装；	1 基
支柱製作 国道200号 7k074	式	1	980,800	カメラ支柱 5m ムッキ後指定色塗装；	1 基
支柱製作 国道200号 16k695	式	1	965,800	カメラ支柱 5m ムッキ後指定色塗装；	1 基
支柱製作 国道200号 22k128	式	1	997,900	カメラ支柱 7m 亜鉛ムッキ；	1 基
工場純工事費	式	1	4,906,100		
(工場製作原価)	式	1	4,906,100		
電子応用設備	式	1	6,253,777		
CCTV設備工	式	1	4,152,907		
CCTV装置設置工	式	1	669,169	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整 機側装置,実装機器含む； カメラ支柱設置 分電盤取付 配管工 配線工 接地設置 D種； 光ケーブル敷設 光ケーブル接続 光ケーブル成端 光ケーブル試験	1 台 1 基 1 面 1 式 1 式 1 極 1 式 1 箇所 1 箇所 1 式
CCTV装置設置工	式	1	645,831	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整 機側装置,実装機器含む； カメラ支柱設置 分電盤取付	1 台 1 基 1 面

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種；		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所
				光ケーブル成端	1	箇所
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	550,913	HD簡易型IPカメラ装置据付調整	1	台
				機側装置,実装機器含む；		
				カメラ支柱設置	1	基
				分電盤取付	1	面
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種；		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所
				光ケーブル成端	1	箇所
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	1,353,006	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整	1	台
				機側装置,実装機器含む；		
				カメラ支柱設置	1	基
				分電盤取付	1	面
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種；		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所
				光ケーブル成端	1	箇所
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	906,083	HD簡易型IPカメラ装置据付調整	1	台
				機側装置,実装機器含む；		

積算内訳書

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				カメラ支柱設置	1	基
				分電盤取付	1	面
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種；		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所
				光ケーブル成端	1	箇所
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	27,905	メテニアコンバータ据付調整	1	台
				1台目；		
				メテニアコンバータ据付調整	1	台
				2台目以降補正あり；		
				配線工	1	式
				光ケーブル敷設	1	式
システム・インテグレーション	式	1	1,095,570			
システム・インテグレーション	式	1	1,095,570	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	268,500			
輸送工	式	1	268,500	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	736,800			
交通管理工	式	1	736,800	交通誘導警備員 A	12	人日
				昼間；		
				交通誘導警備員 B	36	人日
				昼間；		
直接工事費	式	1	6,253,777			
共通仮設費	式	1	1,437,641			

積算内訳書

工事名	令和８年度宮崎管内ＣＣＴＶ設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	78,641	
技術管理費	式	1	78,641	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,359,000	
純工事費	式	1	7,691,418	
現場管理費	式	1	4,358,000	
機器間接費	式	1	6,980,000	
技術者間接費	式	1	2,189,000	
機器管理費	式	1	4,791,000	
（現場原価）	式	1	19,029,418	
工事原価	式	1	49,784,941	
一般管理費等	式	1	8,630,659	
工事価格	式	1	170,500,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	53,481,400		
CCTV設備	式	1	53,481,400		
CCTV装置	式	1	10,517,000	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 メーカー標準塗装 電源切替部なし	
				;	
CCTV装置	式	1	10,517,000	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 メーカー標準塗装 電源切替部なし	
				;	
CCTV装置	式	1	12,060,000	HDIPカメラ装置(高感度)	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 指定色塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	5,677,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
				分電盤	1 面
				屋外ポール取付形 指定色塗装 電源切替部なし;	
CCTV装置	式	1	3,176,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(壁面取付),実装機器含む;	
CCTV装置	式	1	3,176,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(壁面取付),実装機器含む;	
CCTV装置	式	1	3,986,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
CCTV装置	式	1	3,986,000	HD簡易型IPカメラ装置	1 台
				機側装置(ポール取付),実装機器含む;	
CCTV装置	式	1	386,400	メディアコンバータ	7 台
				SM1C用 最大40km 100Mbps;	
機器単体費	式	1	53,481,400		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製作	式	1	3,379,900	
工場製作工	式	1	3,379,900	
支柱製作 国道220号 52k092	式	1	810,200	カメラ支柱 1 基 5m 亜鉛メッキ；
支柱製作 国道220号 57k900	式	1	386,900	カメラ支柱 1 基 2.5m 亜鉛メッキ；
支柱製作 国道220号 61k075	式	1	1,202,000	カメラ支柱 1 基 7m メッキ後指定色塗装；
支柱製作 国道220号 81k040	式	1	980,800	カメラ支柱 1 基 5m メッキ後指定色塗装；
工場純工事費	式	1	3,379,900	
(工場製作原価)	式	1	3,379,900	
電子応用設備	式	1	5,330,507	
CCTV設備工	式	1	3,679,727	
CCTV装置設置工	式	1	548,927	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整 1 台 機側装置,実装機器含む； カメラ支柱設置 1 基 分電盤取付 1 面 配管工 1 式 配線工 1 式 接地設置 1 極 D種； 光ケーブル敷設 1 式 光ケーブル接続 1 箇所 光ケーブル成端 1 箇所 光ケーブル試験 1 式
CCTV装置設置工	式	1	980,458	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整 1 台 機側装置,実装機器含む；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				カメラ支柱設置	1	基
				引込柱建柱	1	基
				CP 10-19-3.5 ;		
				分電盤取付	1	面
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種 ;		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所
				光ケーブル成端	1	箇所
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	697,263	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整	1	台
				機側装置,実装機器含む ;		
				カメラ支柱設置	1	基
				分電盤取付	1	面
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種 ;		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所
				光ケーブル成端	1	箇所
				光ケーブル試験	1	式
CCTV装置設置工	式	1	623,312	HD簡易型IPカメラ装置据付調整	1	台
				機側装置,実装機器含む ;		
				カメラ支柱設置	1	基
				分電盤取付	1	面
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置	1	極
				D種 ;		
				光ケーブル敷設	1	式
				光ケーブル接続	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				光ケーブル成端	1 箇所
				光ケーブル試験	1 式
CCTV装置設置工	式	1	88,110	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む；	1 台
CCTV装置撤去工	式	1	41,488	カメラ装置撤去（不使用）	1 台
				光・電源ケーブル分岐箱撤去（不使用）	1 面
				現場発生品運搬(電気)	1 式
CCTV装置設置工	式	1	88,110	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む；	1 台
CCTV装置撤去工	式	1	20,400	カメラ装置撤去（不使用）	1 台
CCTV装置設置工	式	1	216,270	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む；	1 台
				墜落防止装置設置 3m；	1 組
CCTV装置撤去工	式	1	20,400	カメラ装置撤去（不使用）	1 台
CCTV装置設置工	式	1	261,970	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む；	1 台
				墜落防止装置設置 4m；	1 組
CCTV装置撤去工	式	1	21,779	カメラ装置撤去（不使用）	1 台
				現場発生品運搬(電気)	1 式
CCTV装置設置工	式	1	71,240	メディアコンバータ据付調整 1台目；	1 台
				メディアコンバータ据付調整 2台目以降補正あり；	6 台
				配線工	1 式
				光ケーブル敷設	1 式
システム・インテグレーション	式	1	866,180		
システム・インテグレーション	式	1	866,180	システム・インテグレーション	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	784,600	
交通管理工	式	1	784,600	交通誘導警備員 A 17 人日 昼間； 交通誘導警備員 B 33 人日 昼間；
直接工事費	式	1	5,330,507	
共通仮設費	式	1	1,261,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,261,000	
純工事費	式	1	6,591,507	
現場管理費	式	1	3,943,000	
機器間接費	式	1	7,043,000	
技術者間接費	式	1	1,861,000	
機器管理費	式	1	5,182,000	
（現場原価）	式	1	17,577,507	
工事原価	式	1	20,957,407	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	12,483,600		
CCTV設備	式	1	12,483,600		
CCTV装置	式	1	3,986,000	HD簡易型IPカメラ装置 機側装置(ポール取付),実装機器含む;	1 台
CCTV装置	式	1	4,346,000	HD簡易型IPカメラ装置 機側装置(壁面取付),実装機器含む;	1 台
CCTV装置	式	1	3,986,000	HD簡易型IPカメラ装置 機側装置(ポール取付),実装機器含む;	1 台
CCTV装置	式	1	165,600	メディアコンバータ SM1C用 最大40km 100Mbps;	3 台
機器単体費	式	1	12,483,600		
電子応用設備	式	1	1,020,016		
CCTV設備工	式	1	657,866		
CCTV装置設置工	式	1	216,270	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む;	1 台
				墜落防止装置設置 3m;	1 組
CCTV装置撤去工	式	1	20,400	カメラ装置撤去(不使用)	1 台
CCTV装置設置工	式	1	88,110	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む;	1 台
CCTV装置撤去工	式	1	23,096	カメラ装置撤去(不使用) 現場発生品運搬(電気)	1 台 1 式
CCTV装置設置工	式	1	261,970	HD簡易型IPカメラ装置据付調整 機側装置,実装機器含む;	1 台
				墜落防止装置設置 4m;	1 組
CCTV装置撤去工	式	1	20,400	カメラ装置撤去(不使用)	1 台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮崎管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
CCTV装置設置工	式	1	27,620	メディコンバータ据付調整 1台目；	1 台
				メディコンバータ据付調整 2台目以降補正あり；	2 台
システム・インテグレーション	式	1	108,950		
システム・インテグレーション	式	1	108,950	システム・インテグレーション	1 式
仮設工	式	1	253,200		
交通管理工	式	1	253,200	交通誘導警備員 A 昼間；	6 人日
				交通誘導警備員 B 昼間；	10 人日
直接工事費	式	1	1,020,016		
共通仮設費	式	1	341,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	341,000		
純工事費	式	1	1,361,016		
現場管理費	式	1	985,000		
機器間接費	式	1	2,546,000		
技術者間接費	式	1	272,000		
機器管理費	式	1	2,274,000		
工事原価	式	1	4,892,016		