

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度鰐塚局予備発電設備設置外工事
工事地名	宮崎県宮崎市田野町字持田甲11623 鰐塚中継所 外1箇所

2. 工事内容

1)	事務所名	宮崎河川国道事務所 防災課			
2)	主 工 種	河川維持工事			
3)	工 期	198日間	自	令和 8年 9月15日	
			至	令和 9年 3月31日	

積算内訳書

工事名	令和8年度鰐塚局予備発電設備設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	61,980,000	
電源設備	式	1	61,980,000	
発電設備	式	1	11,605,000	非常用発動発電装置 1 台 15kVA 発電機盤搭載型 付属装置類含む； 燃料移送ポンプ 1 台 給気扇 1 台 電源切替盤 1 面 引込盤 1 面
無停電電源設備	式	1	50,375,000	無停電電源装置 1 台 10kVA； 入出力盤 1 面 スコットランス内蔵； 蓄電池盤 1 面 蓄電池含む；
機器単体費	式	1	61,980,000	
電気設備	式	1	4,876,637	
電源設備工	式	1	4,379,137	
発電設備設置工	式	1	2,656,868	非常用発動発電装置据付調整 1 台 引込盤据付 1 面 プールボックス設置 1 式 配管工 1 式 配線工 1 式 D種接地 1 極 給気扇用補強金物取付 1 式 敷処分費含む；
発電設備撤去工	式	1	606,817	非常用発動発電装置撤去 1 台 引込盤撤去 1 面 分電盤撤去 1 面 プールボックス撤去 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度鰐塚局予備発電設備設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
無停電電源設備設置工	式	1	711,697	配管撤去工	1	式
				配線撤去工	1	式
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				無停電電源装置据付調整 入出力盤含む；	1	台
				蓄電池盤据付 蓄電池据付含む；	1	面
無停電電源設備撤去工	式	1	403,755	配線工	1	式
				無停電電源装置撤去(不使用) 30kVA 入出力盤含む 1台目；	1	台
				蓄電池盤撤去(不使用) 蓄電池含む 1面目；	1	面
				無停電電源装置撤去(不使用) 20kVA 入出力盤含む 複数台以降補正あり；	1	台
				蓄電池盤撤去(不使用) 蓄電池撤去含む 複数面以降補正あり；	1	面
				無停電電源装置撤去(不使用) 10kVA 保守パルス盤含む 複数台以降補正あり	1	台
				；		
				DC/ACインバータ盤撤去(不使用)	1	面
工場製品輸送工	式	1	497,500	配線撤去工	1	式
輸送工	式	1	497,500	輸送(電気) ；	1	式
直接工事費	式	1	4,876,637			
共通仮設費	式	1	1,188,520			
共通仮設費	式	1	759,520			
準備費	式	1	750,000	仮設分電盤 露出形 リース料；	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度鰐塚局予備発電設備設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	9,520	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	429,000	
純工事費	式	1	6,065,157	
現場管理費	式	1	1,987,000	
機器間接費	式	1	5,700,000	
技術者間接費	式	1	98,000	
機器管理費	式	1	5,602,000	
工事原価	式	1	13,752,157	
一般管理費等	式	1	2,837,843	
工事価格	式	1	78,570,000	