積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８・９年度　天下サイフォン新設工事
工事地名	宮崎県延岡市天下町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　延岡河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　298日間　　自　　令和 8年 9月 1日
　　至　　令和 9年 6月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　天下サイフォン新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
樋門･樋管	式	1	185,365,969			
地盤改良工	式	1	5,575,970			
固結工	式	1	5,575,970	薬液注入	25	本
立坑本体工	式	1	66,312,715			
作業土工	式	1	2,306,060	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 掘削補助機械搬入搬出 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式 式 式
左岸立坑	式	1	41,888,257	発進立坑 2500×1500； 空伏せ φ1200 2030×2585 18-8-40高炉 SD345 D13；	1 3 	箇所 m
右岸立坑	式	1	21,962,562	掘削土留 φ4300 t=2.7mm 人力併用機械掘削 機械排土 裏込幅8cm； 到達立坑 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-20(25)(高炉)；	1 1 	箇所 箇所
残土処理工	式	1	155,836	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　天下サイフォン新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
管路工	式	1	87,902,385			
泥濃式推進工	式	1	76,488,940	泥濃式推進	136	m
				φ1200 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管；		
				裏込注入	136	m
				φ1200 泥濃式推進；		
				管目地	56	箇所
				φ1200 ﾓﾙﾀﾙ1:2(高炉)；		
				管清掃	136	m
				泥濃式推進；		
管路工設備	式	1	11,413,445	推進設備	1	式
				泥濃式推進 18-8-40(高炉)；		
				送排泥設備	1	式
				泥濃式推進；		
				管内設備撤去	1	式
				泥濃式推進；		
				注入設備	1	式
				泥濃式推進；		
				掘進機立会検査、試運転調整費	1	式
通信換気設備工	式	1	491,300			
通信･換気設備	式	1	491,300	通信配線設備設置･撤去	1	式
				泥濃式推進；		
				換気設備	1	式
				泥濃式推進；		
構造物撤去工	式	1	1,395,202			
防護柵撤去工	式	1	12,210	防護柵撤去	5	m
				擬木柵；		
構造物取壊し工	式	1	949,494	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	67	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	9	m3

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　天下サイフォン新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無筋構造物 機械施工 吊上げ；		
運搬処理工	式	1	433,498	殻運搬	67	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	9	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込；		
				殻処分	76	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	0.38	t
				(現場内存置)		
				擬木柵；		
仮設工	式	1	23,688,397			
工事用道路工	式	1	5,146,983	工事用道路盛土	1	式
				工事用道路撤去	1	式
				敷砂利	1	式
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100ｍｍ；		
				土のう	1	式
				(製作･設置)		
				土のう	1	式
				(設置)		
				土のう	1	式
				(撤去･再利用)		
				土のう運搬	1	式
				土のう積込	1	式
土留･仮締切工	式	1	12,293,260	鋼矢板	1	式
				IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m；		
				切梁･腹起し	1	式
仮水路工	式	1	684,114	仮排水管(設置･撤去)	1	式
				現場発生品運搬	1	式
				(若鮎大橋～現地)		
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；		
電力設備工	式	1	3,750,000	仮設用電力設備費	1	式
				高圧受電設備；		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　天下サイフォン新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
汚濁防止工	式	1	1,094,040	汚濁防止ﾌｪﾝｽ （設置・撤去）	1	式
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	185,365,969			
共通仮設費	式	1	20,438,080			
共通仮設費	式	1	4,416,080			
運搬費	式	1	2,722,080	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
役務費	式	1	397,000	電力基本料金	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,297,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,022,000			
純工事費	式	1	205,804,049			
現場管理費	式	1	56,134,000			
工事原価	式	1	261,938,049			
一般管理費等	式	1	42,431,951			
工事価格	式	1	304,370,000			