

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎218号 湊の元橋下部工（A1）外工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 8年 8月13日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 湧の元橋下部工（A 1）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	78,961,555			
道路土工		式	1	2,035,170			
掘削工		式	1	242,750	掘削	570	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					掘削	10	m3
					軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
残土処理工		式	1	1,792,420	土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
橋台工		式	1	70,433,707			
作業土工		式	1	1,218,965	床掘り(掘削)	1	式
					軟岩；		
					床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50,000m3未満；		
					巻立コンクリート	19	m2
					敷厚 40 c m 18-8-40(高炉)；		
深礎工		式	1	27,809,722	掘削土留	1	本
					[左列-後杭]		
					杭径 2.5m 杭長 10m；		
					掘削土留	1	本
					[左列-前杭]		
					杭径 2.5m 杭長 10m；		
					掘削土留	1	本
					[右列-後杭]		
					杭径 2.5m 杭長 6m；		
					掘削土留	1	本

積算内訳書

仮番号

工事名		宮崎 2 1 8 号 湧の元橋下部工 (A 1) 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				[右列-前杭] 杭径 2.5m 杭長 6m ; 吹付け設備設置・解体 コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D35 ; 鉄筋 SD345 D29~D32 ; 鉄筋 SD345 D16~D25 ; グラウト注入 340kg/m3 2.5N/mm2 ; 足場 安全ネット必要 ;		
				1	箇所	
				157	m3	
				10	t	
				13.82	t	
				5.25	t	
				10	m3	
				1	式	
橋台躯体工	式	1	41,405,020	基礎材 再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下 ; 均しコンクリート 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; コンクリート 30-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋 SD345 D29~D32 ; 鉄筋 SD345 D16~D25 ; 鉄筋 SD345 D22 溶融亜鉛メッキ HDZT77 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 機械式鉄筋定着加工費		
				93	m2	
				93	m2	
				379	m3	
				313	m3	
				9.91	t	
				13.65	t	
				0.01	t	
				0.88	t	
				54	箇所	

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 湧の元橋下部工 (A 1) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D13 鉄筋長 1m以下 ; 機械式鉄筋定着加工費	294	箇所
				D19 鉄筋長 2m超3m以下 ; 機械式鉄筋定着加工費	185	箇所
				D16 鉄筋長 3m超4m以下 ; 機械式鉄筋定着加工費	38	箇所
				D29 鉄筋長 7m超8m以下 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ; アンカー孔箱抜き	1	式
				円形型枠 φ 300 ; 沓座箱抜き	1	式
				t=30mm ; 表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	75	m2
				CC-B 100m2未満 ; 支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 足場	1	式
				安全ネット必要 ; 水抜パイプ	23	m
				VP-50 フィルター無 ;		
地盤改良工	式	1	5,144,320			
路床安定処理工	式	1	229,096	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 16.64t/100m 2 セメント系一般軟弱土用 ;	15	m2
				安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 24. 82t/100m2 セメント系一般軟弱土用 ;	9	m2
				安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 33. 26t/100m2 セメント系一般軟弱土用 ;	10	m2
置換工	式	1	674,190	改良土埋戻し 改良土 添加量170kg/m3 ;	90	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 湧の元橋下部工（A 1）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
固結工	式	1	4,241,034	中層混合処理 改良深度 6.7m 施工規模 582m ³ ；	582 m ³
排水構造物工	式	1	123,700		
側溝工	式	1	123,700	プレキャストU型側溝 300×300；	10 m
構造物撤去工	式	1	91,878		
構造物取壊し工	式	1	51,372	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	6 m ³
運搬処理工	式	1	40,506	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	6 m ³
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	6 m ³
応急処理工	式	1	700,780		
応急処理作業工	式	1	700,780	応急作業	1 式
仮設工	式	1	432,000		
交通管理工	式	1	432,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	78,961,555		
共通仮設費	式	1	12,997,750		
共通仮設費	式	1	4,635,750		
運搬費	式	1	2,166,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	1,724,820	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	89,930	土質等試験費	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 渕の元橋下部工（A 1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	655, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 362, 000	
純工事費	式	1	91, 959, 305	
現場管理費	式	1	27, 515, 000	
工事原価	式	1	119, 474, 305	
一般管理費等	式	1	21, 455, 695	
工事価格	式	1	140, 930, 000	