

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎218号 室野地区改良外工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 8年 8月13日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 室野地区改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	103, 128, 808		
道路土工		式	1	6, 772, 205		
路床盛土工 (ICT)		式	1	6, 682, 920	路床盛土 (ICT)	1, 200 m3
					土材料	1, 200 m3
残土処理工		式	1	89, 285	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					土砂等運搬	1 式
					軟岩 ;	
カルバート工		式	1	95, 172, 273		
作業土工		式	1	632, 966	床掘り (掘削)	1 式
					軟岩 ;	
					床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
プレキャストカルバート工		式	1	94, 539, 307	基礎材	130 m2
					再生クワッチャン40〜0 敷厚 0. 25m ;	
					基礎コンクリート	37 m3
					18-8-40 (高炉) ;	
					型枠	1 式
					一般型枠 ;	
					定規	70 m
					H形鋼 100×100×6×8 ;	
					プレキャストボックス	35 m
					内幅 4m 内高 5. 3m 4分割 製品長1. 0m ;	
応急処理工		式	1	608, 330		
応急処理作業工		式	1	608, 330	応急作業	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	宮崎 2 1 8 号 室野地区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	576,000	
交通管理工	式	1	576,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	103,128,808	
共通仮設費	式	1	14,203,109	
共通仮設費	式	1	4,169,109	
運搬費	式	1	1,934,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	302,879	立木伐採・運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,128,230	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	804,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,034,000	
純工事費	式	1	117,331,917	
現場管理費	式	1	34,624,000	
工事原価	式	1	151,955,917	
一般管理費等	式	1	26,484,083	
工事価格	式	1	178,440,000	