

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 延岡管内改築保全工事
工事地名	宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所～高千穂町大字三田井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	231日間	自	令和 8年 8月13日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	68,957,112	
道路土工	式	1	16,055,554	
掘削工 (ICT)	式	1	4,259,330	掘削 (ICT) 13,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	4,036,596	法面整形 (盛土部) (ICT) 7,180 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	7,759,628	整地 13,800 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	17,149,457	
自走式土質改良工	式	1	17,149,457	土質改良 6,900 m3 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
排水構造物工	式	1	29,533,473	
作業土工	式	1	317,680	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式
側溝工	式	1	2,303,080	プレキャストU型側溝 94 m 300×300×2000； プレキャストU型側溝 18 m 400×400×2000； 軽量三面水路 36 m 900×600；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	6,974,840	暗渠排水管 据付 波状管 ダブル構造 呼径700mm 再生クラッ ャラン(RC-40) ;	61	m
				暗渠排水管 据付 波状管 ダブル構造 呼径800m 再生クラッ シャラン(RC-40) ;	30	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,039,950	プレキャスト集水桝 500×500×500 基礎材有り ;	3	箇所
				プレキャスト集水桝 500×700×600 基礎材あり ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 1400×1400×1700 基礎材あり ;	1	箇所
				プレキャスト集水桝 1400×1400×1950 基礎材あり ;	1	箇所
排水工	式	1	17,897,923	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm ;	540	m
				縦排水 内幅 300mm 内高 300mm ;	40	m
				張りコンクリート (小段排水) 18-8-40 (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無 ;	1,325	m2
				張りコンクリート (縦排水) 18-8-40 (高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無 ;	40	m2
				蓋(跳水防止板) GRC製側溝蓋 590×1000 t=10mm ;	6	枚
法面工	式	1	4,890,298			
植生工	式	1	4,890,298	人工張芝 ネット付 幅50～100cm ;	7,180	m2
応急処理工	式	1	608,330			
応急処理事業工	式	1	608,330	応急作業	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 延岡管内改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	720,000	
交通管理工	式	1	720,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	68,957,112	
共通仮設費	式	1	8,739,979	
共通仮設費	式	1	1,768,979	
準備費	式	1	302,879	立木伐採・準備費 1 式
技術管理費	式	1	880,100	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	586,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,971,000	
純工事費	式	1	77,697,091	
現場管理費	式	1	23,417,000	
工事原価	式	1	101,114,091	
一般管理費等	式	1	18,545,909	
工事価格	式	1	119,660,000	