

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度 東九州道外維持補修工事(令和8年度)
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和８年度)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	71, 802, 271		
巡視・巡回工		式	1	44, 103, 877		
道路巡回工		式	1	44, 103, 877	通常巡回 車番7027 平日(第1・2・3週の水曜は除く) 道路巡回員、 巡回運行員 昼間； 通常巡回 車番7027 平日(第1・2・3週の水曜) 巡回運行員のみ 昼間 ； 通常巡回 車番7027(夜間) 巡回運行員のみ 夜間； 通常巡回 車番6375 平日(第1・2・3週の水曜は除く) 道路巡回員、 巡回運行員 昼間； 通常巡回 車番6375 平日(第1・2・3週の水曜) 巡回運行員のみ 昼間 ； 通常巡回 車番6375(夜間) 巡回運行員のみ 夜間； 打合せ 緊急巡回 災害対応 割増係数1.0； 緊急巡回 災害対応(時間外) 割増係数1.25； 緊急巡回	
					658	回
					72	回
					12	回
					630	回
					72	回
					12	回
					12	回
					3	時間
					3	時間
					3	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和８年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				災害対応(夜間) 割増係数1.5 ; 車両管理車番 車番7027 車両管理車番 車番6375	1 式 1 式
道路清掃工	式	1	1,761,319		
路面清掃工	式	1	1,737,412	路面清掃(機械) (夜間) 真空還流式リリフトダンプ 5.5m3級 ; 処分費 清掃塵芥 ;	227.5 km 3,525 kg
排水施設清掃工	式	1	23,907	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm、内深さ20～100cm 無蓋 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	10 m 3 m3
植栽維持工	式	1	417,935		
樹木・芝生管理工	式	1	417,935	寄植せん定 せん定 低木 60cm未満 ; 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯 ; 道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下 ; 除草処分 古枝・草 ;	1,050 m2 1,050 m2 600 m2 2 t
除草工	式	1	602,575		
道路除草工	式	1	602,575	除草 人力除草 ; 集草 古枝・草 ;	1,000 m2 1,000 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度 東九州道外維持補修工事(令和8年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬 運搬距離11.5km以下；	500	m2
				積込運搬 運搬距離14.5km以下；	500	m2
				道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下；	1,000	m2
				道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離14.5km以下；	1,000	m2
				除草処分 古枝・草；	9	t
応急処理工	式	1	24,916,565			
応急処理事業工	式	1	13,659,215	応急作業 一般運転手；	600	時間
				応急作業 (時間外) 一般運転手；	600	時間
				応急作業 (夜間) 一般運転手；	600	時間
				応急作業 普通作業員；	600	時間
				応急作業 (時間外) 普通作業員；	600	時間
				応急作業 (夜間) 普通作業員；	600	時間
				応急作業 特殊作業員；	600	時間
				応急処理機械費	1	式
				応急処理材料費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和８年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雪氷対策工	式	1	11,257,350	応急作業 一般運転手；	600	時間
				応急作業 (時間外) 一般運転手；	600	時間
				応急作業 (夜間) 一般運転手；	600	時間
				応急作業 普通作業員；	600	時間
				応急作業 (時間外) 普通作業員；	600	時間
				応急作業 (夜間) 普通作業員；	600	時間
				雪氷対策機材費	1	式
道路修繕	式	1	27,471,774			
舗装工	式	1	2,598,232			
切削オーバーレイ工	式	1	1,175,540	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度As混合物(20)；	100	m2
				切削オーバーレイ (夜間) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 改質As粗粒Ⅱ型(20)；	100	m2
				殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑；	20	m3
				殻処分 (夜間)排水性舗装	20	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和８年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
アスファルト舗装補修工	式	1	628,692	クラック処理目地充填補修 2 m アスファルト系注入材； 10 t パッチング 欠損部補修 再生密粒度As混合物(13)； 5 t パッチング 欠損部補修 (夜間) 再生密粒度As混合物(13)；
オーバーレイ工	式	1	794,000	表層(車道・路肩部) 400 m2 (夜間) 再生密粒度As混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m 以上3.0m以下；
道路付属物復旧工	式	1	245,200	
付属物復旧工	式	1	245,200	ガードレール更新 10 m 土中建込用支柱及びレベル；
区画線工	式	1	72,555	
区画線工	式	1	72,555	溶融式区画線 50 m (夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 50 m ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	968,610	
道路付属物工	式	1	968,610	車線分離標 25 本 (夜間) 本体(柱) φ80 口径φ250 H=850 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和８年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中央分離帯ﾌﾟﾛｯｸ (夜間) 樹脂製 上部反射ﾀｲﾌﾟ 200×80×1000 ;	13	個
法面工	式	1	728, 800			
法面吹付工	式	1	728, 800	張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=10cm ; ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm ;	50	m2
応急処理工	式	1	18, 376, 277		50	m2
応急処理事業工	式	1	18, 376, 277	応急作業 一般運転手 ; 応急作業 (時間外) 一般運転手 ; 応急作業 (夜間) 一般運転手 ; 応急作業 普通作業員 ; 応急作業 (時間外) 普通作業員 ; 応急作業 (夜間) 普通作業員 ; 応急作業 特殊運転手 ; 応急作業 (時間外) 特殊運転手 ; 応急作業 (夜間)	600 600 600 600 600 600 600 600 600	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和８年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊運転手； 応急処理機械費 応急処理材料費 1 式 1 式
仮設工	式	1	4,482,100	
交通管理工	式	1	4,482,100	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間) 1 式 1 式
直接工事費	式	1	99,274,045	
共通仮設費	式	1	8,566,820	
共通仮設費	式	1	226,820	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,340,000	
純工事費	式	1	107,840,865	
現場管理費	式	1	43,186,000	
工事原価	式	1	151,026,865	
一般管理費等	式	1	24,533,135	
工事価格	式	1	175,560,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度 東九州道外維持補修工事(令和9年度)
工事地名	延岡河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和９年度)						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	71, 802, 271			
巡視・巡回工		式	1	44, 103, 877			
道路巡回工		式	1	44, 103, 877	通常巡回 車番7027 平日(第1・2・3週の水曜は除く) 道路巡回員、 巡回運行員 昼間；	658	回
					通常巡回 車番7027 平日(第1・2・3週の水曜) 巡回運行員のみ 昼間 ；	72	回
					通常巡回 車番7027(夜間) 巡回運行員のみ 夜間；	12	回
					通常巡回 車番6375 平日(第1・2・3週の水曜は除く) 道路巡回員、 巡回運行員 昼間；	630	回
					通常巡回 車番6375 平日(第1・2・3週の水曜) 巡回運行員のみ 昼間 ；	72	回
					通常巡回 車番6375(夜間) 巡回運行員のみ 夜間；	12	回
					打合せ	12	回
					緊急巡回 災害対応 割増係数1.0；	3	時間
					緊急巡回 災害対応(時間外) 割増係数1.25；	3	時間
					緊急巡回	3	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和９年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				災害対応(夜間) 割増係数1.5 ; 車両管理車番 車番7027 車両管理車番 車番6375	1 式 1 式
道路清掃工	式	1	1,761,319		
路面清掃工	式	1	1,737,412	路面清掃(機械) (夜間) 真空還流式リリフトダンプ 5.5m3級 ; 処分費 清掃塵芥 ;	227.5 km 3,525 kg
排水施設清掃工	式	1	23,907	側溝清掃(人力) 内幅20～70cm、内深さ20～100cm 無蓋 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	10 m 3 m3
植栽維持工	式	1	417,935		
樹木・芝生管理工	式	1	417,935	寄植せん定 せん定 低木 60cm未満 ; 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 環境緑地帯 ; 道路除草(複合) 肩掛式 運搬距離11.5km以下 ; 除草処分 古枝・草 ;	1,050 m2 1,050 m2 600 m2 2 t
除草工	式	1	602,575		
道路除草工	式	1	602,575	除草 人力除草 ; 集草 古枝・草 ;	1,000 m2 1,000 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8・9年度 東九州道外維持補修工事(令和9年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬	500	m2
				運搬距離11.5km以下；		
				積込運搬	500	m2
				運搬距離14.5km以下；		
				道路除草(複合)	1,000	m2
				肩掛式		
				運搬距離11.5km以下；		
				道路除草(複合)	1,000	m2
				肩掛式		
				運搬距離14.5km以下；		
応急処理工	式	1	24,916,565	除草処分	9	t
				古枝・草；		
応急処理事業工	式	1	13,659,215	応急作業	600	時間
				一般運転手；		
				応急作業	600	時間
				(時間外)		
				一般運転手；		
				応急作業	600	時間
				(夜間)		
				一般運転手；		
				応急作業	600	時間
				普通作業員；		
				応急作業	600	時間
				(時間外)		
				普通作業員；		
				応急作業	600	時間
				(夜間)		
				普通作業員；		
				応急作業	600	時間
				特殊作業員；		
				応急作業	600	時間
				特殊作業員；		
				応急処置機械費	1	式
				応急処置材料費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和９年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
雪氷対策工	式	1	11,257,350	応急作業 一般運転手；	600	時間
				応急作業 (時間外) 一般運転手；	600	時間
				応急作業 (夜間) 一般運転手；	600	時間
				応急作業 普通作業員；	600	時間
				応急作業 (時間外) 普通作業員；	600	時間
				応急作業 (夜間) 普通作業員；	600	時間
				雪氷対策機材費	1	式
道路修繕	式	1	27,471,774			
舗装工	式	1	2,598,232			
切削オーバーレイ工	式	1	1,175,540	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度As混合物(20)；	100	m2
				切削オーバーレイ (夜間) 7cmを超え12cm以下 二層 改質As密粒Ⅱ型(20) 改質As粗粒Ⅱ型(20)；	100	m2
				殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削屑；	20	m3
				殻処分 (夜間)排水性舗装	20	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和９年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
アスファルト舗装補修工	式	1	628,692	クラック処理目地充填補修 アスファルト系注入材； パッチング 欠損部補修 再生密粒度As混合物(13)； パッチング 欠損部補修 (夜間) 再生密粒度As混合物(13)；
オーバーレイ工	式	1	794,000	表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度As混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m 以上3.0m以下；
道路付属物復旧工	式	1	245,200	
付属物復旧工	式	1	245,200	ガードレール更新 土中建込用支柱及びレベル；
区画線工	式	1	72,555	
区画線工	式	1	72,555	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	968,610	
道路付属物工	式	1	968,610	車線分離標 (夜間) 本体(柱) φ80 へース径 φ250 H=850 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和９年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				中央分離帯ﾌﾟﾛｯｸ (夜間) 樹脂製 上部反射ﾀｲﾌﾟ 200×80×1000 ;	13	個
法面工	式	1	728,800			
法面吹付工	式	1	728,800	張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=10cm ; ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm ;	50	m2
応急処理工	式	1	18,376,277		50	m2
応急処理事業工	式	1	18,376,277	応急作業 一般運転手 ; 応急作業 (時間外) 一般運転手 ; 応急作業 (夜間) 一般運転手 ; 応急作業 普通作業員 ; 応急作業 (時間外) 普通作業員 ; 応急作業 (夜間) 普通作業員 ; 応急作業 特殊運転手 ; 応急作業 (時間外) 特殊運転手 ; 応急作業 (夜間)	600 600 600 600 600 600 600 600 600	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８・９年度 東九州道外維持補修工事(令和９年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				特殊運転手； 応急処理機械費 応急処理材料費 1 1 式 式
仮設工	式	1	4,482,100	
交通管理工	式	1	4,482,100	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間) 1 1 式 式
直接工事費	式	1	99,274,045	
共通仮設費	式	1	8,566,820	
共通仮設費	式	1	226,820	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,340,000	
純工事費	式	1	107,840,865	
現場管理費	式	1	43,186,000	
工事原価	式	1	151,026,865	
一般管理費等	式	1	24,533,135	
工事価格	式	1	175,560,000	