

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 東九州道外（延岡地区外）舗装修繕工事
工事地名	宮崎県延岡市北浦町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	169日間	自 令和 8年 9月11日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度 東九州道外（延岡地区外）舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	47,669,259			
舗装工		式	1	44,722,920			
切削オーバーレイ工		式	1	44,722,920	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)；	8,800	m2
						440	m3
						440	m3
区画線工		式	1	2,514,339			
区画線工		式	1	2,514,339	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	3,310	m
						350	m
						180	m
仮設工		式	1	432,000			
交通管理工		式	1	432,000	交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費		式	1	47,669,259			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 東九州道外（延岡地区外）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,935,230	
共通仮設費	式	1	672,230	
運搬費	式	1	195,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,263,000	
純工事費	式	1	55,604,489	
現場管理費	式	1	18,782,000	
工事原価	式	1	85,944,362	
一般管理費等	式	1	15,445,638	
工事価格	式	1	101,390,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度 東九州道外（延岡地区外）舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	6,122,873		
舗装工		式	1	5,621,715		
切削オーバーレイ工		式	1	5,621,715	切削オーバーレイ （夜間） 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト切削屑； 殻処分 （夜間） アスファルト殻(切削・車道)；	1,100 55 55 m2 m3 m3
区画線工		式	1	371,558		
区画線工		式	1	371,558	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 白 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無；	410 83 48 m m m
仮設工		式	1	129,600		
交通管理工		式	1	129,600	交通誘導警備員 （夜間）	1 式
直接工事費		式	1	6,122,873		

仮番号

工事名	令和8年度 東九州道外（延岡地区外）舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,725,000	
共通仮設費	式	1	297,000	
運搬費	式	1	216,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	81,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,428,000	
純工事費	式	1	7,847,873	
現場管理費	式	1	3,710,000	
工事原価	式	1	11,557,873	