

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 栗野名交差点交通安全対策外工事
工事地名	宮崎県延岡市栗野名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	169日間	自	令和 8年 9月11日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 栗野名交差点交通安全対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	49,694,420		
舗装工	式	1	36,823,296		
切削オーバーレイ工	式	1	29,628,533	切削オーバーレイ (一般部)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップAsホ リマー改質Ⅰ型(13) ; 5,840 m2 切削オーバーレイ (橋面部)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップAsホ リマー改質Ⅰ型(13) ; 469 m2 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削殻 ; 311 m3 殻処分 (夜間) アスファルト切削殻(切削・車道) ; 311 m3	
車道舗装復旧工	式	1	289,344	基層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm ; 24 m2 中間層 (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm ; 24 m2 表層 (仮復旧)(夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm ; 24 m2	
歩道舗装復旧工	式	1	267,084	路盤(夜間) 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm ; 54 m2 表層 (夜間) 54 m2	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 栗野名交差点交通安全対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以；	
薄層カー舗装工	式	1	6,638,335	薄層カー舗装 (夜間) 緑 RPN-301；	256	m2
				薄層カー舗装 (夜間) 赤 RPN-301；	625	m2
縁石工	式	1	860,612			
作業土工	式	1	36,162	床掘り (夜間) 土砂；	1	式
				埋戻し (夜間) 土砂；	1	式
				土砂等運搬 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
縁石工	式	1	824,450	歩車道境界ブロック (夜間) 平面用 片面R 195/205×90×600；	16	m
				歩車道境界ブロック (夜間) 端部用 両面R 180/205×250×600；	5	m
				歩車道境界ブロック (夜間) 一般部用 両面R 180/205×250×590；	27	m
区画線工	式	1	5,274,487			
区画線工	式	1	5,274,487	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無；	1,360	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 栗野名交差点交通安全対策外工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	130 m				
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 セﾌﾞﾗ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	400 m				
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	420 m				
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	970 m				
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	670 m				
					矢羽根路面標示 （夜間） 溶融式手動 L=1.5m W=0.75m；	75 箇所				
					自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ路面標示 （夜間） 溶融式手動 自転車マーク 1000×1000 矢印 650×800；	12 箇所				
					道路付属施設工		式	1	2,590,400	
					道路付属物工		式	1	2,590,400	
										誘導用点字ｼｰﾄ （夜間） 貼付式 誘導用 線状 300×600；
誘導用点字ｼｰﾄ （夜間）	50 枚									

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 栗野名交差点交通安全対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				貼付式 警告用 点状 300×600 ; 車線分離標 (夜間) φ 80 H=650 ベース径 φ 114 可変式(穿孔式・1本脚));	73 本
構造物撤去工	式	1	479, 625		
構造物取壊し工	式	1	154, 857	舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1 式
				舗装版破碎 (車道部)(夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	57 m2
				舗装版破碎 (歩道部)(夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ;	22 m2
道路付属施設撤去工	式	1	200, 790	車線分離標撤去 (夜間) 穿孔式(1本脚) 30本以上 ;	69 本
縁石撤去工	式	1	48, 555	歩車道境界ブロック撤去 (夜間) 処分 ;	45 m
運搬処理工	式	1	75, 423	殻運搬 (夜間) アスファルト殻 ;	7 m3
				殻運搬 (夜間) コンクリート殻(無筋) 機械施工 ;	1 m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(掘削・車道) ;	6 m3
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(掘削・歩道) ;	1 m3
				殻処分	1 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 栗野名交差点交通安全対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	3,666,000	
交通管理工	式	1	3,666,000	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	49,694,420	
共通仮設費	式	1	8,815,230	
共通仮設費	式	1	1,199,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	993,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,616,000	
純工事費	式	1	58,509,650	
現場管理費	式	1	19,841,000	
工事原価	式	1	78,350,650	
一般管理費等	式	1	14,749,350	
工事価格	式	1	93,100,000	