

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 大峡トンネル外交通安全施設設置（その1）工事
工事地名	宮崎県延岡市大峡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	169日間	自	令和 8年 9月11日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度 大峽トンネル外交通安全施設設置（その１）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	44,460,344			
防護柵工		式	1	44,244,344			
中央分離帯防護柵工		式	1	44,244,344	剛性防護柵 （夜間） 標準ブロック H=600 L=2490 ；	413	m
					剛性防護柵 （夜間） 伸縮ブロック H=600 L=2490（調整接続用） ；	10	m
					剛性防護柵 （夜間） 調整ブロックA H=600 L=2350 ；	2	m
					剛性防護柵 （夜間） 調整ブロックA H=600 L=2150 ；	4	m
					剛性防護柵 （夜間） 調整ブロックA H=600 L=1900 ；	2	m
					剛性防護柵 （夜間） 調整ブロックA H=600 L=1650 ；	5	m
					剛性防護柵 （夜間） 調整ブロックB H=600 L=1650 ；	2	m
					剛性防護柵 （夜間） 端部ブロック H=600 L=2490（土工部用） ； ロックボルト （夜間） D19 L=1050 亜鉛メッキHDZT77（土工部用） ；	10	本
					衝撃緩衝材 （夜間） 前衛体 ；	1	個
					衝撃緩衝材 （夜間） 後衛体 ；	1	個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 大峽トンネル外交通安全施設設置（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				視線誘導標 （夜間） A-天端 一般区間 羽無し φ100 両面・黄； 視線誘導標 （夜間） B-天端 トンネル区間 羽有り φ100 両面・黄； 視線誘導標 （夜間） C-側面 50×115 カット品；
仮設工	式	1	216,000	4 個
交通管理工	式	1	216,000	6 個
直接工事費	式	1	44,460,344	356 個
共通仮設費	式	1	5,438,230	
共通仮設費	式	1	477,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費
現場環境改善費（率計上）	式	1	413,000	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,961,000	
純工事費	式	1	49,898,574	
現場管理費	式	1	21,606,000	
工事原価	式	1	71,504,574	
一般管理費等	式	1	13,685,426	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 大峽トンネル外交通安全施設設置（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	85,190,000	