

積算内訳書

1. 工事名

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その4 工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈下手地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	229日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	91,725,963		
河川土工	式	1	44,637,613		
掘削工 (ICT)	式	1	3,715,200	掘削 (ICT)	9,600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	710,443	法面整形 (切土部) (ICT)	720 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	70 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	40,211,970	整地	7,000 m3
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	7,000 m3
				土砂 (シラス) ;	
				土砂等運搬	2,570 m3
				土砂 (シラス) ;	
法覆護岸工	式	1	29,827,593		
作業土工	式	1	3,061,085	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (シラス) ;	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	22,457,188	現場打基礎コンクリート	102 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ;	
				現場打横帯 (隔壁) コンクリート	5 m3
				18-8-40 (高炉) ;	
				間知ブロック張	576 m2
				(大型ブロック張)	
				150kg/個以上 各種 控え350mm 再生碎石 RC-40	
				18-8-40 (高炉) 遮水シート無し ;	
				目地板	22 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	25	m3
護岸付属物工	式	1	3,343,080	平張コンクリート 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	212	m2
					50	m2
植生工	式	1	966,240	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満 ;	440	m2
根固め工	式	1	14,210,589			
根固めブロック工	式	1	14,117,369	消波根固めブロック製作 ブロック種類(公称質量) 2t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.0km以下 ;	217	個
					217	個
					217	個
間詰工	式	1	93,220	間詰石 割栗石(150-200mm) ほぐし材 ;	20	m3
仮設工	式	1	3,050,168			
土留・仮締切工	式	1	815,408	大型土のう 大型土のう撤去 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去	1 1 1 1	式 式 式 式
水替工	式	1	158,960	ポンプ 排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1	式
汚濁防止工	式	1	1,040,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	1,035,400	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	91,725,963	
共通仮設費	式	1	8,201,000	
共通仮設費	式	1	1,331,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	733,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,870,000	
純工事費	式	1	99,926,963	
現場管理費	式	1	25,511,000	
工事原価	式	1	125,437,963	
一般管理費等	式	1	22,402,037	
工事価格	式	1	147,840,000	