

積算内訳書

1. 工事名

工事名	川内川北方地区掘削その8工事
工事地名	鹿児島県始良郡湧水町北方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その8工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	49,889,972			
河川土工	式	1	42,424,778			
掘削工 (ICT)	式	1	3,400,480	掘削 (ICT)	10,600	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
法面整形工 (ICT)	式	1	1,413,448	法面整形 (切土部) (ICT)	1,520	m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工	式	1	37,610,850	整地	5,500	m3
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	5,000	m3
				土砂 (シラス)；		
土砂等運搬	5,550	m3	土砂 (シラス)；			
堤防養生工	式	1	708,364			
伐木除根工	式	1	708,364	伐木・伐竹	1,800	m2
				伐竹；		
				除根整地	1,800	m2
				(除根)		
				除根整地	400	m2
				(整地)		
				集積積み込み	1,800	m2
伐木伐竹運搬	10	m3				
処分費	5	t				
[伐竹材]						
法覆護岸工	式	1	2,781,600			
植生工	式	1	2,781,600	張芝	1,520	m2
				張芝工 500m2以上；		
仮設工	式	1	3,975,230			

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その８工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	120,199	工事用道路盛土	1 式
				工事用道路撤去	1 式
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去	1 式
防塵対策工	式	1	504,631	タイヤ洗淨池	1 式
				タイヤ洗淨池撤去	1 式
汚濁防止工	式	1	2,649,000	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 ; 汚濁防止フェンス転用	1 式
				手間のみ ;	
交通管理工	式	1	701,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	49,889,972		
共通仮設費	式	1	5,241,000		
共通仮設費	式	1	1,051,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	453,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,190,000		
純工事費	式	1	55,130,972		
現場管理費	式	1	15,899,000		
工事原価	式	1	71,029,972		
一般管理費等	式	1	13,600,028		

積算内訳書

仮番号

工事名	川内川北方地区掘削その8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	84,630,000	