

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度斧渚地区護岸補修工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度斧淵地区護岸補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	32,635,127		
河川土工	式	1	449,112		
掘削工(ICT)	式	1	132,726	掘削(ICT)	330 m3
残土処理工	式	1	316,386	土砂 オープンカット 障害無し 1,000m3未満；	
				整地	210 m3
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬	210 m3
土砂(シラス)；					
法覆護岸工	式	1	23,547,320		
作業土工	式	1	722,211	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	20,891,199	埋戻し	1 式
				現場打基礎コンクリート	28 m
				18-8-40(高炉) 底幅 198 c m 高さ 20 c m ；	
				現場打小口止コンクリート	6 m3
				18-8-40(高炉) ；	
				大型ブロック積	40 m2
				控え長1000mm ；	
				大型ブロック積	171 m2
				控え長1500mm ；	
				胴込・裏込コンクリート	234 m3
				18-8-40(高炉) ；	
				胴込・裏込材(碎石)	143 m3
				再生碎石 RC-40 ；	
鉄筋				鉄筋	0.42 t
				(材料費)	
				SD345 D13 ；	
目地板				目地板	54 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度斧洲地区護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(材料費) 瀝青質目地板 t=10 ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	3 15	m2 m3
護岸付属物工	式	1	267,410	底版コンクリート	6	m3
階段工	式	1	1,666,500	現場打階段 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40〜0 ; 階段手すり 壁付用 ステンレス ;	1 6	箇所 m
付帯道路工	式	1	3,985,828			
作業土工	式	1	140,562	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂等運搬 土砂(シラス) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1 1 1	式 式 式 式
アスファルト舗装工	式	1	2,874,526	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	966 966	m2 m2
側溝工	式	1	970,740	プレキャストU型側溝 [落蓋側溝] 300×300×1000(横断用)グレーチング付 ;	18	m
付属物設置工	式	1	548,448			
防止柵工	式	1	548,448	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 300×300×600(門扉用) ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 200×200×200(舟形落とし用) ;	2 1	基 基

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度斧洲地区護岸補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				金網・支柱(立入防止柵) 柵高1.2m 支柱間隔2.0m コンクリート建込 亜鉛めっき；	34	m
				門扉 両開き 柵高1.2m 幅2.0m ブロック基礎 亜鉛めっき；	1	基
構造物撤去工	式	1	1,804,064			
構造物取壊し工	式	1	1,142,704	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	124	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	1	m3
運搬処理工	式	1	661,360	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	124	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	124	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
仮設工	式	1	2,300,355			
工事用道路工	式	1	108,483	仮設坂路工	1	式
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	1	式
				敷砂利撤去	1	式
土留・仮締切工	式	1	228,802	大型土のう	1	式
				大型土のう撤去	1	式
水替工	式	1	259,070	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
交通管理工	式	1	1,704,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	32,635,127			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度斧洲地区護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,347,000	
共通仮設費	式	1	319,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	319,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,028,000	
純工事費	式	1	35,982,127	
現場管理費	式	1	11,665,000	
工事原価	式	1	47,647,127	
一般管理費等	式	1	9,552,873	
工事価格	式	1	57,200,000	