

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度川内川水系えびの地区維持管理工事
工事地名	川内川水系 京町出張所管理区間内

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 川内川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 300日間 | 自 令和 8年 6月 5日
至 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度川内川水系えびの地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	8,011,822		
河川土工		式	1	4,287,460		
掘削工 (ICT)		式	1	1,088,250	掘削 (ICT)	2,500 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	259,370	路体 (築堤) 盛土	150 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					土砂等運搬	100 m3
					土砂 (シラス)；	
					積込 (ルース)	100 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	70,590	法面整形 (切土部) (ICT)	30 m2
					ロ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	30 m2
					法面締固め無し；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	30 m2
					法面締固め有り；	
残土処理工		式	1	2,869,250	整地	2,500 m3
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	2,500 m3
					土砂 (シラス)；	
法覆護岸工		式	1	551,925		
護岸付属物工		式	1	378,340	平張コンクリート	50 m2
					基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm；	
					目地板	4 m2
					瀝青質目地板 t=10；	
植生工		式	1	173,585	張芝	50 m2
					張芝工 100m2未満；	
					人工張芝	50 m2
					ワ付 幅100cm；	
根固め工		式	1	71,210		

積算内訳書

工事名	令和８年度川内川水系えびの地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	71,210	根固めブロック据付 (支給品) 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2 t ブロック購 入無 ;	10	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.5km以下 ;	10	個
付帯道路工	式	1	2,608,120			
舗装準備工	式	1	71,480	不陸整正 補足材無し ;	400	m2
アスファルト舗装工	式	1	2,536,640	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	800	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	800	m2
構造物撤去工	式	1	465,227			
構造物取壊し工	式	1	390,042	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	40	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	100	m2
運搬処理工	式	1	75,185	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	40	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	5	m3
仮設工	式	1	27,880			
工事用道路工	式	1	27,880	工事用道路盛土	1	式
河川維持	式	1	45,539,762			

積算内訳書

工事名	令和8年度川内川水系えびの地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防養生工	式	1	1,997,792		
伐木除根工	式	1	1,997,792	伐木・伐竹 伐竹； 集積積み 除根無し； 伐木伐竹運搬 除根無し；	8,000 m2 8,000 m2 96 m3
構造物補修工	式	1	586,700		
ひび割れ補修工	式	1	304,400	充てん工法 20m以下 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂； 低圧注入工法 25m以下 0.2mm以上1.0mm未満 ポリウレタン樹脂3種；	1 構造物 1 構造物
断面修復工	式	1	282,300	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し；	1 構造物
付属物設置工	式	1	378,400		
境界杭工	式	1	378,400	境界杭 120×120 根巻き基礎無し；	40 本
清掃工	式	1	5,264,100		
塵芥処理工	式	1	5,216,250	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	390 m3 390 m3
排水施設清掃工	式	1	47,850	側溝清掃(人力) 無蓋；	100 m
応急処理工	式	1	10,596,970		
応急処理作業工	式	1	10,596,970	土木一般世話役 運転手(一般) 運転手(特殊) 普通作業員	360 時間 360 時間 360 時間 360 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度川内川水系えびの地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック(損料) 通称2t積級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無) ； ダンプトラック(損料) 通称4t積級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無) ； ダンプトラック(損料) 通称10t積級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無) ； トラック[クレーン装置付](損料) 通称2t積級 吊能力2.0t(運転手計上無)； トラック[クレーン装置付](損料) 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t(運転手計上無) ； バックホウ(損料) バックケット容量0.28m3(運転手計上無)； バックホウ(損料) バックケット容量0.8m3(運転手計上無)； 応急処理(材料)	170 170 170 170 170 170 170 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 式
除草工	式	1	26,715,800			
堤防除草工	式	1	25,742,985	除草 (梱包) 除草 (焼却) 除草 (無処理)	750,000 34,100 307,000	m2 m2 m2
高水敷除草工	式	1	972,815	除草 (梱包) 除草 (無処理)	55,300 2,000	m2 m2
直接工事費	式	1	53,551,584			

積算内訳書

工事名	令和8年度川内川水系えびの地区維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,634,000	
共通仮設費	式	1	598,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,036,000	
純工事費	式	1	58,185,584	
現場管理費	式	1	18,971,000	
工事原価	式	1	77,156,584	
一般管理費等	式	1	14,633,416	
工事価格	式	1	91,790,000	