積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度宮里地区護岸補修工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市宮里町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　川内川河川事務所　管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　197日間　　自　　令和 8年 9月11日
　　至　　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮里地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	76,097,509			
河川土工	式	1	1,304,102			
掘削工(ICT)	式	1	120,879	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	270	m3
盛土工	式	1	238,800	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	40	m3
法面整形工(ICT)	式	1	879,645	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	740	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	330	m2
残土処理工	式	1	64,778	整地 残土受入れ地での処理；	70	m3
				土砂等運搬 土砂(ｼﾗｽ)；	70	m3
法覆護岸工	式	1	49,621,292			
作業土工	式	1	1,183,177	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	48,438,115	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾝｼﾞ結合型 t=35cm；	495	m2
				大型連節ﾌﾞﾛｯｸ (水中部) ﾋﾝｼﾞ結合型 t=35cm；	1,176	m2
				水中法面仕上げ	1,176	m2
				吸出し防止材(全面)設置 河川護岸用 t=10mm；	575	m2
				中詰土 土砂；	24	m3
				中詰栗石 割栗石150-200mm；	73	m3
				中詰栗石	61	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮里地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（水中部） 割栗石150-200mm； 木杭 長1.6m×末口9cm 皮むき済 先端加工；	154	本
根固め工	式	1	20,603,824			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	20,603,824	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類（公称質量） ３ｔ ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(公称質量) ３ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	276 514	個 個
構造物撤去工	式	1	2,734,891			
構造物取壊し工	式	1	2,203,080	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 3t型；	109 238	m3 個
運搬処理工	式	1	531,811	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	109 109	m3 m3
仮設工	式	1	1,833,400			
汚濁防止工	式	1	1,800,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	33,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	76,097,509			
共通仮設費	式	1	7,274,000			
共通仮設費	式	1	1,369,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度宮里地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	629,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,905,000			
純工事費	式	1	83,371,509			
現場管理費	式	1	22,085,000			
工事原価	式	1	105,456,509			
一般管理費等	式	1	19,253,491			
工事価格	式	1	124,710,000			