

積算内訳書

1. 工事名

工事名	始良川赤野地区堤防浸透対策（第三工区）工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市吾平町上名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	222日間	自	令和 8年 8月 3日
		至	令和 9年 3月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	始良川赤野地区堤防浸透対策（第三工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	42,396,169	
河川土工	式	1	1,199,511	
掘削工 (ICT)	式	1	40,383	掘削 (ICT) 90 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	941,578	法面整形 (切土部) (ICT) 120 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,420 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	217,550	整地 1 式 敷均し (ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
堤脚保護工	式	1	22,209,256	
作業土工	式	1	5,400,363	床掘り (掘削) 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込 (ルース) 1 式 (流用土) 土砂 土量50,000m3未満； 積込 (ルース) 1 式 (採取土) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 (仮置土) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (流用土) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (採取土)

積算内訳書

工事名	始良川赤野地区堤防浸透対策（第三工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				敷均し(ルーズ) ;		
垂直擁壁工	式	1	16,808,893	垂直擁壁	209	m
				2段積 ;		
				垂直擁壁	3	m
				(小口止部)		
				2段積 ;		
				ドレン材	314	m3
				単粒度砕石4号 ;		
				吸出し防止材	1,540	m2
				河川護岸用 t=10mm ;		
法覆護岸工	式	1	15,337,861			
法枠工	式	1	13,014,357	不織布製法枠	1,416	m2
				高さ10cm 長さ20cm/辺 ;		
				透気防水シート	1,755	m2
				河川堤防用 厚5.0mm ;		
植生工	式	1	1,207,800	張芝	660	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
覆土工	式	1	1,115,704	覆土(採取土)	440	m3
付帯道路工	式	1	3,315,395			
舗装準備工	式	1	29,667	不陸整正	73	m2
				補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 40mm以上46mm 未満 ;		
アスファルト舗装工	式	1	362,518	下層路盤(歩道部)	73	m2
				再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	73	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;		

積算内訳書

工事名	始良川赤野地区堤防浸透対策（第三工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草コンクリート工	式	1	2,923,210	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=20cm ;	241 m2
構造物撤去工	式	1	83,646		
構造物取壊し工	式	1	62,160	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	62 m2
運搬処理工	式	1	21,486	殻運搬 アスファルト殻 ;	3 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	3 m3
仮設工	式	1	250,500		
交通管理工	式	1	250,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	42,396,169		
共通仮設費	式	1	4,667,000		
共通仮設費	式	1	996,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	398,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,671,000		
純工事費	式	1	47,063,169		
現場管理費	式	1	14,020,000		
工事原価	式	1	61,083,169		

積算内訳書

工事名	始良川赤野地区堤防浸透対策（第三工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11,896,831	
工事価格	式	1	72,980,000	