

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川除石工外（その1）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 180日間 | 自 | 令和 8年 8月 3日 |
| | | 至 | 令和 9年 1月29日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	野尻川除石工外（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	35,246,260		
砂防土工		式	1	31,674,320		
掘削工 (ICT)		式	1	3,494,600	除石 (掘削積込) (ICT) 積込 (ルース) (砂防) 標準 岩塊・玉石 転石積込；	13,800 1 m3 式
残土処理工		式	1	28,179,720	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (砂防) 標準 軟岩；	1 1 1 式 式 式
応急処理工		式	1	2,035,540		
応急処理作業工		式	1	2,035,540	普通作業員 平日・昼間； バックホ (クローラ型) バケット容量0.8m3；	130 130 時間 時間
仮設工		式	1	1,536,400		
交通管理工		式	1	1,536,400	交通誘導警備員	92 人日
直接工事費		式	1	35,246,260		
共通仮設費		式	1	5,093,600		
共通仮設費		式	1	1,579,600		
運搬費		式	1	640,600	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費	1 1 回 回
技術管理費		式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	野尻川除石工外（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	341,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,514,000	
純工事費	式	1	40,339,860	
現場管理費	式	1	12,961,000	
工事原価	式	1	106,449,790	
一般管理費等	式	1	18,620,210	
工事価格	式	1	125,070,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石工外（その１）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
流路	式	1	34,564,530				
砂防土工	式	1	32,303,750				
掘削工 (ICT)	式	1	3,100,000	除石 (掘削積込) (ICT)	12,500	m3	
残土処理工	式	1	29,203,750	整地	1	式	
				残土受入れ地での処理；			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；			
応急処理工	式	1	156,580				
応急処理作業工	式	1	156,580	普通作業員	10	時間	
				平日・昼間；			
				バックホウ (クローラ型)	10	時間	
				バケット容量0.8m3；			
仮設工	式	1	2,104,200				
交通管理工	式	1	2,104,200	交通誘導警備員	126	人日	
直接工事費	式	1	34,564,530				
共通仮設費	式	1	5,654,400				
共通仮設費	式	1	2,195,400				
運搬費	式	1	948,400	重建設機械分解組立輸送費	2	回	
安全費	式	1	909,000	噴石監視員	35	人日	
				仮設避難壕	2	棟	
				3m2/棟程度 (工事従事者用)；			
				仮設避難壕	1	棟	
				3m2/棟程度 (噴石監視員用)；			

