

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 黒神川除石工（その1）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 128日間 | 自 | 令和 8年 9月24日 |
| | | 至 | 令和 9年 1月29日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 8 黒神川除石工（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	64,475,680		
砂防土工		式	1	63,818,400		
掘削工 (ICT)		式	1	16,341,600	除石 (掘削積込) (ICT)	66,000 m3
残土処理工		式	1	47,476,800	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
応急処理工		式	1	156,280		
応急処理作業工		式	1	156,280	普通作業員	10 時間
					平日・昼間；	
					バックホ (クローラ型)	10 時間
					バックホ容量0.8m3；	
仮設工		式	1	501,000		
交通管理工		式	1	501,000	交通誘導警備員	30 人日
直接工事費		式	1	64,475,680		
共通仮設費		式	1	9,820,750		
共通仮設費		式	1	4,256,750		
運搬費		式	1	1,896,600	重建設機械分解組立輸送費	2 回
安全費		式	1	1,189,800	噴石監視員	46 人日
					仮設避難壕	2 棟
					3m2/棟程度 (工事従事者用) ；	
					仮設避難壕	1 棟

積算内訳書

工事名	R 8 黒神川除石工（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3m2/棟程度(噴石監視員用) ；
技術管理費	式	1	616,350	システム初期費(ICT) 1 式 ICT活用効果等調査費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	554,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,564,000	
純工事費	式	1	74,296,430	
現場管理費	式	1	21,025,000	
工事原価	式	1	95,321,430	
一般管理費等	式	1	17,618,570	
工事価格	式	1	112,940,000	