

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 工事名  | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その1）工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県志布志市志布志町                |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大隅河川国道事務所 工務第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事          |   |             |
| 3) 工 期   | 268日間           | 自 | 令和 8年 7月 7日 |
|          |                 | 至 | 令和 9年 3月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

|            |                             |     |     |               |                                |       |
|------------|-----------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------------|-------|
| 工事名        | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事 |     |     |               |                                |       |
| 工事区分・工種・種別 |                             | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                        |       |
| 道路改良       |                             | 式   | 1   | 141, 246, 448 |                                |       |
| 土留工        |                             | 式   | 1   | 125, 732, 948 |                                |       |
| 作業土工       |                             | 式   | 1   | 23, 379, 022  | 床掘り<br>土砂；                     | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 床掘り<br>土砂；                     | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 床掘り<br>土砂；                     | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 掘削補助機械搬入搬出                     | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；       | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 土砂等運搬<br>シラス；                  | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 土砂等運搬<br>シラス；                  | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 整地<br>敷均し(ルース〃)；               | 1 式   |
| 土留・仮締切工    |                             | 式   | 1   | 102, 353, 926 | H鋼杭<br>杭径600mm H鋼400 杭長15. 5m； | 30 本  |
|            |                             |     |     |               | H鋼杭<br>杭径600mm H鋼400 杭長11. 0m； | 2 本   |
|            |                             |     |     |               | H鋼杭<br>杭径600mm H鋼400 杭長7. 5m；  | 2 本   |
|            |                             |     |     |               | 積込(ルース〃)<br>土砂 土量50, 000m3未満；  | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；       | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 土砂等運搬<br>シラス；                  | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 整地<br>敷均し(ルース〃)；               | 1 式   |
|            |                             |     |     |               | 削孔(アンカー)                       | 656 m |

# 積算内訳書

| 工事名        | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事 |     |     |                                                                                  |
|------------|-----------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                          |
|            |                             |     |     | （１段目）<br>削孔長 20.5m 杭径 135mm 杭長 22.5m 杭<br>打込長（掘削長）20.5m ；<br>削孔（アンカー） 495 m      |
|            |                             |     |     | （２段目）<br>削孔長 16.5m 杭径 135mm 杭長 18.5m 杭<br>打込長（掘削長）16.5m ；<br>削孔（アンカー） 336 m      |
|            |                             |     |     | （３段目）<br>削孔長 12m 杭径 135mm 杭長 14m 杭打込<br>長（掘削長）12m ；<br>アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 32 本 |
|            |                             |     |     | （１段目）<br>二重防食 f<400kN 削孔長22.5m ；<br>アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 30 本                    |
|            |                             |     |     | （２段目）<br>二重防食 f<400kN 削孔長18.5m ；<br>アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 28 本                    |
|            |                             |     |     | （３段目）<br>二重防食 f<400kN 削孔長14.0m ；<br>グラウト注入 30 m3                                 |
|            |                             |     |     | （１段目）<br>早強ポルトランドセメント ；<br>グラウト注入 23 m3                                          |
|            |                             |     |     | （２段目）<br>早強ポルトランドセメント ；<br>グラウト注入 15 m3                                          |
|            |                             |     |     | （３段目）<br>早強ポルトランドセメント ；<br>除去式アンカー（材料費） 32 本                                     |
|            |                             |     |     | （１段目）<br>除去式 f<400kN 杭径 135mm 杭長 22.5m ；<br>除去式アンカー（材料費） 30 本                    |
|            |                             |     |     | （２段目）                                                                            |

# 積算内訳書

| 工事名         | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                          |
|-------------|-----------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                         | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                          |
|             |                             |     |            | 除去式 f<400kN 杭径 135mm 杭長 18.5m ;<br>除去式アンカー（材料費）<br>（3段目）<br>除去式 f<400kN 杭径 135mm 杭長 14m ;<br>台座金物（材料費）<br>SM400A PC鋼より線4本用 H400用 打設角45° ;<br>ホーリングマシン移設<br>切梁・腹起し<br>横矢板<br>軽量鋼矢板 LSP-3D t=5mm ;<br>横矢板<br>軽量鋼矢板 LSP-3D t=6mm ; | 28<br><br><br>90<br><br>1<br>111.3<br>753<br><br>90              | 本<br><br><br>組<br><br>式<br>t<br>m2<br><br>m2             |
| 舗装工         | 式                           | 1   | 513,770    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                          |
| 舗装準備工       | 式                           | 1   | 19,070     | 不陸整正<br>補足材無し；                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                              | m2                                                       |
| オーバーレイ工     | 式                           | 1   | 181,800    | 表層（車道・路肩部）<br>再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m<br>超；                                                                                                                                                                               | 100                                                              | m2                                                       |
| アスファルト舗装補修工 | 式                           | 1   | 312,900    | パッチング<br>再生密粒度アスコン(13)；                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                | t                                                        |
| 応急処理工       | 式                           | 1   | 10,638,000 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                          |
| 応急処理作業工     | 式                           | 1   | 4,434,600  | 特殊作業員<br>普通作業員<br>運転手(一般)<br>運転手(特殊)<br>ライトバン[カボリンエンジン駆動]運転<br>乗車定員5名 排気量1.5L ;<br>ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]運転<br>通称2t積級；<br>バックホウ(クローラ型)運転<br>バケット容量0.28m3 ;<br>ホイールローダー(トラクタショベル)運転                                                | 300<br>300<br>200<br>200<br>100<br><br>100<br><br>100<br><br>100 | 時間<br>時間<br>時間<br>時間<br>時間<br><br>時間<br><br>時間<br><br>時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事 |     |           |                           |       |                |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|---------------------------|-------|----------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                         | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                   |       |                |
|            |                             |     |           | バケツ容量0.5m <sup>3</sup> ；  |       |                |
|            |                             |     |           | 土のう                       | 200   | 枚              |
|            |                             |     |           | 62×48cm 化学繊維袋；            |       |                |
|            |                             |     |           | 常温合材                      | 10    | 袋              |
| 応急処理事業工    | 式                           | 1   | 6,203,400 | 袋物(30kg)；                 |       |                |
|            |                             |     |           | 特殊作業員                     | 300   | 時間             |
|            |                             |     |           | 普通作業員                     | 300   | 時間             |
|            |                             |     |           | 運転手(一般)                   | 200   | 時間             |
|            |                             |     |           | 運転手(特殊)                   | 200   | 時間             |
|            |                             |     |           | ライトバン[ガソリンエンジン駆動]運転       | 100   | 時間             |
|            |                             |     |           | 乗車定員5名 排気量1.5L；           |       |                |
|            |                             |     |           | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転    | 100   | 時間             |
|            |                             |     |           | 通称2t積級；                   |       |                |
|            |                             |     |           | バックホ(クローラ型)運転             | 100   | 時間             |
|            |                             |     |           | バケツ容量0.28m <sup>3</sup> ； |       |                |
|            |                             |     |           | ホイールローダ(トラクタショベル)運転       | 100   | 時間             |
|            |                             |     |           | バケツ容量0.5m <sup>3</sup> ；  |       |                |
|            |                             |     |           | 土のう                       | 100   | 枚              |
|            |                             |     |           | 62×48cm 化学繊維袋；            |       |                |
|            |                             |     |           | 常温合材                      | 5     | 袋              |
| 構造物撤去工     | 式                           | 1   | 2,691,730 | 袋物(30kg)；                 |       |                |
|            |                             |     |           |                           |       |                |
| 構造物取壊し工    | 式                           | 1   | 1,889,780 | コンクリート構造物取壊し              | 100   | m <sup>3</sup> |
|            |                             |     |           | 無筋構造物 機械施工；               |       |                |
|            |                             |     |           | 舗装版切断                     | 1     | 式              |
|            |                             |     |           | アスファルト舗装版 15cm以下；         |       |                |
|            |                             |     |           | 舗装版破碎                     | 1,000 | m <sup>2</sup> |
|            |                             |     |           | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；     |       |                |
| 運搬処理工      | 式                           | 1   | 801,950   | 殻運搬                       | 100   | m <sup>3</sup> |
|            |                             |     |           | コンクリート殻(無筋)；              |       |                |
|            |                             |     |           | 殻運搬                       | 50    | m <sup>3</sup> |
|            |                             |     |           | アスファルト殻；                  |       |                |
|            |                             |     |           | 殻処分                       | 100   | m <sup>3</sup> |

## 積算内訳書

| 工事名          | 日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その１）工事 |     |             |                                       |
|--------------|-----------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                         | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                               |
|              |                             |     |             | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分 50 m3<br>アスファルト殻； |
| 仮設工          | 式                           | 1   | 1,670,000   |                                       |
| 交通管理工        | 式                           | 1   | 1,670,000   | 交通誘導警備員 1 式                           |
| 直接工事費        | 式                           | 1   | 141,246,448 |                                       |
| 共通仮設費        | 式                           | 1   | 21,845,600  |                                       |
| 共通仮設費        | 式                           | 1   | 8,512,600   |                                       |
| 運搬費          | 式                           | 1   | 7,485,600   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式                      |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                           | 1   | 1,027,000   |                                       |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                           | 1   | 13,333,000  |                                       |
| 純工事費         | 式                           | 1   | 163,092,048 |                                       |
| 現場管理費        | 式                           | 1   | 47,313,000  |                                       |
| 工事原価         | 式                           | 1   | 210,405,048 |                                       |
| 一般管理費等       | 式                           | 1   | 35,114,952  |                                       |
| 工事価格         | 式                           | 1   | 245,520,000 |                                       |
|              |                             |     |             |                                       |