

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その2）工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	266日間	自	令和 8年 7月 9日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	149,305,740		
道路土工	式	1	18,712		
掘削工	式	1	802	掘削	2 m3
路体盛土工	式	1	17,910	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
土留工	式	1	130,020,596	路体(築堤)盛土	3 m3
				2.5m未満；	
作業土工	式	1	23,338,516		
				床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				掘削補助機械搬入搬出	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
土留・仮締切工	式	1	106,682,080	H鋼杭	6 本
				杭径600mm H鋼400 杭長15.0m；	
				H鋼杭	34 本
				杭径600mm H鋼400 杭長15.5m；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				シラス；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名		日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				削孔(アンカー)	656 m
				(1段目)	
				削孔長 20.5m 杭径 135mm 杭長 22.5m 杭	
				打込長(掘削長) 20.5m；	
				削孔(アンカー)	495 m
				(2段目)	
				削孔長 16.5m 杭径 135mm 杭長 18.5m 杭	
				打込長(掘削長) 16.5m；	
				削孔(アンカー)	336 m
				(3段目)	
				削孔長 12m 杭径 135mm 杭長 14m 杭打込	
				長(掘削長) 12m；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	32 本
				(1段目)	
				二重防食 f<400kN 削孔長22.5m；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	30 本
				(2段目)	
				二重防食 f<400kN 削孔長18.5m；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	28 本
				(3段目)	
				二重防食 f<400kN 削孔長14.0m；	
				グラウト注入	30 m3
				(1段目)	
				早強ポルトランドセメント；	
				グラウト注入	23 m3
				(2段目)	
				早強ポルトランドセメント；	
				グラウト注入	15 m3
				(3段目)	
				早強ポルトランドセメント；	
				除去式アンカー（材料費）	32 本

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(1段目) 除去式 f<400kN 杭径 135mm 杭長 22.5m ; 除去式アンカー（材料費）	30	本
				(2段目) 除去式 f<400kN 杭径 135mm 杭長 18.5m ; 除去式アンカー（材料費）	28	本
				(3段目) 除去式 f<400kN 杭径 135mm 杭長 14.0m ; 台座金物（材料費）	90	組
				SM400A PC鋼より線4本用 H400用 打設角45° ; ホーリングマシン移設	1	式
				切梁・腹起し	108.3	t
				横矢板	722	m2
				軽量鋼矢板 LSP-3D t=5mm ;		
				横矢板	90	m2
				軽量鋼矢板 LSP-3D t=6mm ;		
擁壁工	式	1	5,352,570			
作業土工	式	1	41,513	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-25(20)(高炉) W/C指定無し ;		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
プレキャスト張出車道工	式	1	5,311,057	プレキャスト張出車道	16	m
				1000タイプ 2750/2450×550×1000 ;		
				充填コンクリート	7	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				台座コンクリート	4	m3

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-25(20)(高炉)；		
舗装工	式	1	1,036,246			
舗装準備工	式	1	19,070	不陸整正	100	m2
オーバーレイ工	式	1	181,800	補足材無し； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 40mm 3.0m 超；	100	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	312,900	パッチング 再生密粒度アスコン(13)；	3	t
アスファルト舗装工(乗入部)	式	1	403,086	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	126	m2
アスファルト舗装工(張出車道部)	式	1	101,948	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	44	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	17,442	クラック処理 ガラス基材 幅33cm；	17	m
防護柵工	式	1	228,900			
路側防護柵工	式	1	228,900	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無；	14	m
応急処理工	式	1	10,924,900			
応急処理作業工	式	1	4,573,300	特殊作業員	300	時間
				普通作業員	300	時間
				運転手(一般)	200	時間
				運転手(特殊)	200	時間
				ライトバン[カボリンエンジン駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L；	100	時間
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 通称2t積級；	100	時間

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ（クローラ型）運転	100	時間
				バケット容量0.28m ³ ；		
				ホイールローダ（トラクタショベル）運転	100	時間
				バケット容量0.5m ³ ；		
				土のう	100	枚
				62cm×48cm 化学繊維袋；		
				常温合材	100	袋
				袋物(30kg)；		
応急処理事業工	式	1	6,351,600	特殊作業員	300	時間
				普通作業員	300	時間
				運転手(一般)	200	時間
				運転手(特殊)	200	時間
				ライトバン[ガソリンエンジン駆動]運転	100	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L；		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	100	時間
				通称2t積級；		
				バックホ（クローラ型）運転	100	時間
				バケット容量0.28m ³ ；		
				ホイールローダ（トラクタショベル）運転	100	時間
				バケット容量0.5m ³ ；		
				土のう	100	枚
				62cm×48cm 化学繊維袋；		
				常温合材	100	袋
				袋物(30kg)；		
構造物撤去工	式	1	53,816			
構造物取壊し工	式	1	47,531	コンクリート構造物取壊し	0.1	m ³
				無筋構造物 人力施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	31	m ²
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；		
運搬処理工	式	1	6,285	殻運搬	0.1	m ³
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路大迫大道地区仮設土留設置（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				殻運搬 アスファルト殻；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	1 m3
仮設工	式	1	1,670,000		
交通管理工	式	1	1,670,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	149,305,740		
共通仮設費	式	1	22,593,600		
共通仮設費	式	1	8,574,600		
運搬費	式	1	7,485,600	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,089,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,019,000		
純工事費	式	1	171,899,340		
現場管理費	式	1	49,747,000		
工事原価	式	1	221,646,340		
一般管理費等	式	1	36,723,660		
工事価格	式	1	258,370,000		