

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	233日間	自	令和 8年 7月 9日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	38,007,013	
道路土工	式	1	1,451,636	
掘削工	式	1	28,200	掘削 20 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
掘削工	式	1	84,600	掘削 60 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;
掘削工(ICT)	式	1	26,922	掘削(ICT) 60 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
路体盛土工	式	1	119,400	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ;
路体盛土工	式	1	23,880	路体(築堤)盛土 4 m3 2.5m未満 ;
路体盛土工	式	1	23,880	路体(築堤)盛土 4 m3 2.5m未満 ;
盛土工	式	1	735,000	整地 5,000 m3 敷均し(ルース) ;
路床盛土工(ICT)	式	1	101,322	路床盛土(ICT) 20 m3 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	37,594	法面整形(切土部)(ICT) 9 m2 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 50 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	80,560	整地 1 式 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	31,713	整地 1 式 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	158,565	整地 1 式 敷均し(ルース) ;

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
法面工	式	1	70,587			
植生工	式	1	70,587	植生マット 植生マット工 250m2未満； 人工張芝 ワラ付き；	9 50	m2 m2
排水構造物工	式	1	6,582,199			
作業土工	式	1	221,369	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
作業土工	式	1	220,781	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	4,081,122	落蓋側溝(縦断用) 幅40 c m 高さ40 c m 管渠型； 側溝蓋 (落蓋側溝用) コンクリート蓋 内幅40 c m用 長さ50 c m； 側溝蓋 (落蓋側溝用) 集水蓋 内幅40 c m用 長さ50 c m；	91 82 9	m 枚 枚

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	2,058,927	落蓋側溝(縦断用) 幅30 c m 高さ30 c m ;	35	m
				落蓋側溝(横断用) 幅30 c m 高さ30 c m ;	12	m
				側溝蓋 (落蓋側溝用)	67	枚
				コンクリート蓋 内幅30 c m用 長さ50 c m ;	3	枚
				側溝蓋 (落蓋側溝用) 集水蓋 内幅30 c m用 長さ50 c m ;	12	枚
				側溝蓋 (落蓋側溝用) グレーチング蓋 内幅30 c m用 長さ100 c m T-25 並目ボルト固定 ;		
舗装工	式	1	2,228,735			
舗装準備工	式	1	41,000	不陸整正 補足材無し ;	215	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,516,373	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	474	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	474	m2
アスファルト舗装工	式	1	588,634	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	184	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	184	m2
敷砂利工	式	1	82,728	敷砂利 改良調整土砂 A50-0 敷厚100mm ;	240	m2
防護柵工	式	1	2,746,400			
路側防護柵工	式	1	522,450	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	45	m

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	2, 223, 950	落下物等防止柵 柵高2.0m 車両防護柵取付(Gr-C-4E用) 亜鉛メッキ仕様；	45	m
				鋼管基礎 鋼管基礎 φ139.8×3.5×1900 HDZT77；	11	基
構造物撤去工	式	1	2, 914, 466			
構造物取壊し工	式	1	2, 161, 400	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	107	m3
運搬処理工	式	1	753, 066	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	107	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	107	m3
応急処理工	式	1	21, 133, 700			
応急処理作業工	式	1	8, 143, 100	特殊作業員	250	時間
				普通作業員	250	時間
				運転手(一般)	500	時間
				運転手(特殊)	500	時間
				ライトバン[ガソリンエンジン駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L；	250	時間
				ダンプトラック[ディーゼル]運転 通称2t積級；	250	時間
				バックホウ(クローラ型)運転 バケット容量0.28m3；	250	時間
				ホイールローダー(トラクションベル)運転 バケット容量0.5m3；	250	時間
				土のう 62×48cm 化学繊維袋；	300	枚
				常温合材 袋物(30kg)；	300	袋
応急処理作業工	式	1	12, 990, 600	特殊作業員	300	時間
				普通作業員	300	時間
				運転手(一般)	600	時間

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(特殊)	600	時間
				ライトバン[ガソリンエンジン駆動]運転	300	時間
				乗車定員5名 排気量1.5L ;		
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	300	時間
				通称2t積級 ;		
				バックホウ(クローラ型)運転	300	時間
				バケット容量0.28m3 ;		
				ホイールローダー(トラクタショベル)運転	300	時間
仮設工	式	1	879,290	バケット容量0.5m3 ;		
				土のう	300	枚
				62×48cm 化学繊維袋 ;		
				常温合材	300	袋
防護施設工	式	1	712,290	袋物(30kg) ;		
仮設工	式	1	879,290			
防護施設工	式	1	712,290	仮設ガードレール(支給品)	186	m
				独立基礎 支柱間隔2.0m ;		
				支給品運搬	1	式
仮設工	式	1	879,290	仮設ガードレール 独立基礎用 ;		
交通管理工	式	1	167,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	38,007,013			
共通仮設費	式	1	6,565,030			
共通仮設費	式	1	2,242,030			
準備費	式	1	654,800	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	377,000			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路見帰地区外迂回路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,323,000	
純工事費	式	1	44,572,043	
現場管理費	式	1	14,474,000	
工事原価	式	1	59,046,043	
一般管理費等	式	1	11,553,957	
工事価格	式	1	70,600,000	